

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

CURVA ABC (SALDO REMANESCENTE)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS GRANÍTICOS

LOCAL: TORITAMA - PE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	PREÇO TOTAL COM BDI	% POR ITEM	% ACUMULADO
PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	14.550,93	R\$ 942.609,03	77,95%	77,95%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	4.849,63	R\$ 184.285,90	15,24%	93,19%
CONSTRUÇÃO DE FAIXA ACESSIVEL ELEVADA COM ELEVAÇÃO DE 0,18 CM ACIMA DO PAVIMENTO, COM RAMPAS PARALELAS EM CONCRETO ARMADO COM INCLINAÇÃO DE 25% E PATAMAR SUPERIOR EM PISO INTERTRAVADO COM LARGURA 1,50, CONSTRUIDA SOBRE LASTRO DE CONCRETO DE 0,10 CM DE ESPESSURA	124,30	R\$ 40.375,13	3,34%	96,53%
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	72,00	R\$ 19.362,24	1,60%	98,13%
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	15.406,80	R\$ 9.244,08	0,76%	98,90%
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	72,00	R\$ 8.659,44	0,72%	99,61%
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	48,00	R\$ 4.689,12	0,39%	100,00%
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	-	R\$ -	0,00%	100,00%