



000695

[Handwritten signature]

PROPOSTA FINAL (REALINHADA) SANEADA



CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

000686

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

ROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 037/2022 PREGÃO ELETRÔNICO PMT Nº 023/2022

Ref: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para pavimentação em paralelepípedos graníticos, de diversas ruas do município de Toritama – 1º LOTE, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme projeto executivo contido no Anexo III deste Edital.

TERMO DE PROPOSTA

A CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI, com CNPJ de nº 03.951.168/0001-70, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros e omissões que venham a ser detectados quando de sua verificação. A empresa, CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI, com CNPJ de nº 03.951.168/0001-70, sede na Av. República do Líbano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160, apresenta a presente PROPOSTA COMERCIAL nos seguintes termos, acompanhada dos demais documentos exigidos no edital:

O nosso preço total global para a execução dos serviços previstos no Edital em epígrafe é de R\$ 2.698.949,65 (dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), de acordo com a planilha de preço em anexo.

1- PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade da proposta de preços, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contado a partir da data da sessão de abertura deste Pregão, conforme subitem 03.01 do Edital.

2- PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução do objeto, conforme subitem 03.02 deste Edital:


O prazo para execução da obra é 8 (oito) meses, contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço, conforme cronograma físico-financeiro constante no projeto executivo, podendo ser prorrogado desde que observado o disposto no art. 57, §2º, da Lei nº 8.666/93.

3- PRAZO DE VIGENCIA

- O prazo de vigência do contrato, conforme subitem 03.04 deste Edital:

O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que observado o disposto no art. 57, inciso I, Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

Recife-PE, 04 de julho de 2022.



Atenciosamente,

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Líbano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

FONE – (81) 3314-7648



CONSTRUTORA NOVO MUNDO
AV REPUBLICA DO LIBANO, 251. SALA 2009 TORRE C.
PINA - RECIFE/PE | (81) 3314-7648



CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

000697

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

ROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 037/2022 PREGÃO ELETRÔNICO PMT Nº 023/2022

Ref: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para pavimentação em paralelepípedos graníticos, de diversas ruas do município de Toritama – 1º LOTE, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme projeto executivo contido no Anexo III deste Edital.

Prezados Senhores,

CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 03.951.168/0001-70 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 5918732 SDS/PE e do CPF-MF nº 030.120.764-09, DECLARA:

A- DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI

CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

End.: Av. República do Líbano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina, Recife/PE. CEP 51.110-160

Insc. Estadual: Isenta


Insc. Municipal: 317.132-9

Fone/Fax: (81) 3314-7648

Email: atendimento@constnovomundo.com.br

Recife-PE, 04 de julho de 2022.

Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Líbano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

FONE – (81) 3314-7648



CONSTRUTORA NOVO MUNDO
AV REPUBLICA DO LIBANO, 251. SALA 2009 TORRE C.
PINA - RECIFE/PE | (81) 3314-7648



CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

000688

B- REPRESENTANTE DESIGNADO PARA FIRMAR CONTRATO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DO TORITAMA, NA HIPOTESE DE VENCEDORA DO CERTAME

Representante: Pedro Celso de Castro Pita Junior
CPF Nº: 030.120.764-09
RG Nº: 5.918.732 SDS/PE
Estado Civil: Divorciado
Nacionalidade: Brasileiro
Profissão/ Cargo/ Função: Engenheiro Civil/ Diretor/ Resp. Técnico
Endereço residencial: Rua Cais de Santa Rita, nº 5951, Bairro de São José, Recife-PE, CEP: 55.020-360

C-RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO) DESIGNADO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS:


Representante: Pedro Celso de Castro Pita Junior
CPF Nº: 030.120.764-09
CREA Nº 034641 D/PE
Estado Civil: Divorciado
Nacionalidade: Brasileiro
Profissão/ Cargo/ Função: Engenheiro Civil/ Diretor/ Resp. Técnico
Endereço residencial: Rua Cais de Santa Rita, nº 5951, Bairro de São José, Recife-PE, CEP: 55.020-360

D- DADOS BANCÁRIOS

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código: 104
AG: 1031
C/C: 3348-7
Para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento.

Recife-PE, 04 de julho de 2022.

Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Líbano, nº 251, Torre c, sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

FONE - (81) 3314-7648



CONSTRUTORA NOVO MUNDO
AV REPUBLICA DO LIBANO, 251. SALA 2009 TORRE C.
PINA - RECIFE/PE | (81) 3314-7648



CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

000699

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

ROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº 037/2022 PREGÃO ELETRÔNICO PMT Nº 023/2022


Ref: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para pavimentação em paralelepípedos graníticos, de diversas ruas do município de Toritama – 1º LOTE, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme projeto executivo contido no Anexo III deste Edital.

Prezados Senhores,

CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 03.951.168/0001-70 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 5918732 SDS/PE e do CPF-MF nº 030.120.764-09, DECLARA, que – estão incluídos nos preços unitários, todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra ao Município de Toritama.

Recife-PE, 04 de julho de 2022.

Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Av. República do Líbano, nº 251, Torre c. sala 2009, Pina Recife/PE. CEP 51.110-160

FONE – (81) 3314-7648



CONSTRUTORA NOVO MUNDO
AV REPUBLICA DO LIBANO, 251. SALA 2009 TORRE C.
PINA - RECIFE/PE | (81) 3314-7648

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 1,00% | 1,00% |
| A | Total | 37,80% | 37,80% |
| GRUPO B | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,78% | Não incide |
| B2 | Feridos | 3,41% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,89% | 0,69% |
| B4 | 13º Salário | 10,71% | 7,30% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,08% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,71% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,41% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,12% | 0,09% |
| B9 | Férias Gozadas | 7,89% | 5,14% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,02% |
| B | Total | 43,03% | 13,86% |
| GRUPO C | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,06% | 3,94% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,12% | 0,09% |
| C3 | Férias Indenizadas | 5,68% | 4,42% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,99% | 3,89% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,43% | 0,33% |
| C | Total | 16,28% | 12,67% |
| GRUPO D | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16,27% | 5,24% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45% | 0,35% |
| D | Total | 16,72% | 5,59% |
| TOTAL(A+B+C+D) | | 113,83% | 69,92% |

Pedro Celso de Castro Pita Junior
 Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
 CPF Nº 030.120.764-09
 Rg nº 5918732 SDS/PE
 Crea nº 034641 D/PE- RNº Nº 1800255713
 CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
 CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

ANEXO-2 COMPOSIÇÃO DO BDI - NÃO DESONERADO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (03/2022); SICRO-PE (01/2022); ORSE (03/2022)

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

| | |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |

| |
|---|
| TIPO DE OBRA: |
| Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |

| Itens | Siglas | % Adotado |
|--|--------|---------------|
| Administração Central | AC | 3,80% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,32% |
| Risco | R | 0,50% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,02% |
| Lucro | L | 6,64% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2,50% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - | CPRB | 0,00% |
| BDI NÃO DESONERADO | | 20,09% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*1}{(1-CP-ISS-CRPB)}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF Nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP Nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

| 3 | Composição | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|----------|------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|---|--------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |
| | | 4011209 SICRO3 | Regularização do subleito | ASTU | m ² | 1,0000000 | 0,72 | 0,72 |
| A | | Código Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização | Custo Operativa | Improdutiva | Custo Horário |
| Insumo | | E9571 SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 0,3042835 | 0,51 | 302,2623 | 79,9503 | 58,8270 |
| Insumo | | E9518 SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 0,1521418 | 0,69 | 4,8804 | 3,3986 | 0,6726 |
| Insumo | | E9524 SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 0,1521418 | 0,71 | 211,4883 | 87,2846 | 26,6962 |
| Insumo | | E9762 SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 0,1521418 | 0,96 | 206,2885 | 97,6818 | 30,7242 |
| Insumo | | E9685 SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 0,1521418 | 1,00 | 170,1177 | 71,7943 | 25,8820 |
| Insumo | | E9577 SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 0,1521418 | 0,69 | 115,3804 | 37,5643 | 13,8841 |
| | | | | | | Custo Horário de Equipamentos => | | 156,6860 |
| | | | | | | Custo Horário de Execução => | | 156,6860 |
| | | | | | | Fator de Influência da Chuva - FIC => | | 0,0163 |
| | | | | | | Custo do FIC => | | 0,0026 |
| | | | | | | Produção de Equipe => | | 1.000,0000 |
| | | | | | | Custo Unitário de Execução => | | 0,1567 |

| D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Horário |
|--------------------|--------|--------|--------------------------------------|------------|---------|---|---------------|
| Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0308863 | H | 18,1900 | 0,5618 |
| | | | | | | Custo Total das Atividades => | 0,5618 |
| | | | | | | MO sem LS => | 0,40 |
| | | | | | | Valor do BDI => | 0,86 |

| 4 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|--|----------------|-----------|------------|-------|
| Composição | 94273 SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X E CAIXAS ALTA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1,0000000 | 34,94 | 34,94 |
| Composição Auxiliar | 88629 SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019 | m ³ | 0,0020000 | 531,25 | 1,06 |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2749899 | 22,55 | 6,20 |

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF nº 030.120.764-09
Rg nº 5916732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ nº 03.951.168/0001-70



CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
 CNPJ: 03.951.168/0001-70

| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | Total | |
|--------------------------------------|---------------------|---|------------|---------------|------------------------|
| Composição | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |
| Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2755384 | 18,19 |
| Insumo | 00000370 SINAPI | AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m² | 0,0070000 | 80,00 |
| Insumo | 00004059 SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L/L2) | M | 1,0050000 | 22,00 |
| | | MO sem LS => 8,43 | LS => | 0,00 | MO com LS => 8,43 |
| | | Valor do BDI => 7,02 | | | Valor com BDI => 41,96 |
| 5 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |
| Composição | 8424 ORSE | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km | m | 1,0000000 | 4,93 |
| Composição | 71 ORSE | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | m³ | 0,4714376 | 4,93 |
| Composição | 5068 ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 7,0715656 | 0,37 |
| | | MO sem LS => 1,85 | LS => | 0,00 | MO com LS => 1,85 |
| | | Valor do BDI => 0,99 | | | Valor com BDI => 5,92 |
| 6 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |
| Composição | COMP-004-TORI | "EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)." | m² | 1,0000000 | 43,84 |
| Auxiliar | 88260 SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4021000 | 22,40 |
| Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4021000 | 18,19 |
| Auxiliar | 88628 SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREA MEDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0,0204000 | 399,50 |
| Composição | 95876 SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0,1140000 | 2,02 |
| Composição | 93598 SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0,3135000 | 1,47 |
| Insumo | 00004741 SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 0,1140000 | 55,72 |
| Insumo | 00004385 SINAPI | PARALELEPIEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | MIL | 0,0330000 | 374,50 |
| | | MO sem LS => 12,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => 12,39 |
| | | Valor do BDI => 8,81 | | | Valor com BDI => 52,65 |

000694

Pedro Celso de Castro Pita Junior
 Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
 CPF Nº 030.120.764-09
 Rg nº 5918732 SDS/PE
 Crea nº 034641 D/PE- RNP Nº 1900255713
 CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
 CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
 <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ: 03.951.168/0001-70

| | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------|-----------|----------------------------------|----------------|
| 7 | COMP-003- Próprio TORI 5901 SINAPI | "ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DE AQUISIÇÃO" CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1,0000000 | 81,50 | 81,50 |
| Composição Auxiliar | 5903 SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0060000 | 309,00 | 1,85 |
| Composição Auxiliar | 91533 SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,2740000 | 41,41 | 11,34 |
| Composição Auxiliar | 91534 SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,2540000 | 33,28 | 8,45 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6590000 | 18,19 | 11,98 |
| Composição Auxiliar | 00006081 SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,2500000 | 38,16 | 47,70 |
| Insumo | | | MO sem LS => 23,38 Valor do BDI => 16,37 | LS => | 0,00 | MO com LS => Valor com BDI => | 23,38 97,87 |
| 8 | 101207 SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1,0000000 | 8,00 | 8,00 |
| Composição Auxiliar | 89883 SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0146283 | 386,91 | 5,65 |
| Composição Auxiliar | 5632 SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0018900 | 90,31 | 0,17 |
| Composição Auxiliar | 5631 SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0074894 | 228,37 | 1,71 |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF Nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP Nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

000685

CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ: 03.951.168/0001-70

| Composição Auxiliar | 89884 SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF. 12/2014 | CHI | 0,0040596 | 76,44 | 0,31 |
|---------------------|----------------|--|-------|-----------|---------------------------------------|--------|
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0069210 | 18,19 | 0,16 |
| | | MO sem LS => | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,87 |
| | | Valor do BDI => | | | Valor com BDI => | 9,61 |
| 9 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95241 SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 1,0000000 | 20,04 | 20,04 |
| Composição Auxiliar | 94968 SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021 | m³ | 0,0565000 | 321,44 | 18,16 |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0686777 | 22,55 | 1,54 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0187231 | 18,19 | 0,34 |
| | | MO sem LS => | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,67 |
| | | Valor do BDI => | | | Valor com BDI => | 24,07 |
| 10 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 1506055 SICRO3 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 1,0000000 | 253,66 | 253,66 |
| | | | | | Custo Horário de Execução => | 0,0000 |
| | | | | | Fator de Influencia da Chuva - FIC => | 0,0000 |
| | | | | | Custo do FIC => | 0,0000 |
| | | | | | Produção de Equipe => | 1,0000 |
| | | | | | Custo Unitário de Execução => | 0,0000 |

| C | Banco Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Horário |
|--------|--------------|------------------------|------------|---------|----------------------------|---------------|
| Insumo | SICRO3 M1097 | Pedra de mão ou rachão | 1,2000000 | m³ | 79,6663 | 95,5996 |
| | | | | | Custo Total do Material => | 95,5996 |

| D | Banco Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Horário |
|--------------------|----------------|---|------------|---------|----------------|---------------|
| Atividade Auxiliar | SICRO3 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0,3155900 | m³ | 432,5800 | 136,5179 |
| Atividade Auxiliar | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,7344491 | H | 18,1900 | 13,3696 |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ nº 03.951.168/0001-70

000696

CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ: 03.951.168/0001-70

| Atividade Auxiliar | SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2448163 | H | 22,5500 | 5,5206 | |
|--|---------------------|--|-------------------|-------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| Custo Total das Atividades => | | | | | | 155,3981 | |
| E | Banco Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Horário |
| | SICRO3 M1097 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914647 | 1,8000000 | 1 | 1,4800 | 2,6640 |
| Custo Total dos Tempos Fixos => | | | | | | 2,6640 | |
| F | Banco Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) | Custo Horário | |
| | SICRO3 M1097 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1,8000000 | 1km | 5914374 0,000 R\$ 1,02 | 0,0000 0,000 R\$ 0,67 | |
| Custo total dos Momentos de Transportes => | | | | | | 0,0000 | |
| MO sem LS => | | | 27,98 | LS => | 0,00 MO com LS => | 27,98 | |
| Valor do BDI => | | | 50,96 | | Valor com BDI => | 304,62 | |

SSEPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
http://www.ssp.ro.gov.br/assinador-digital/

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF Nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SD5/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP Nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01.02.03 e 04

Tabelas de Referência:

B.D.L. = 20,09%

Encargos Sociais:
Isto Desonerado:
Hora: 113,83%
Mensalista: 69,92%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|----------|-----------|---------|---|---------|----------|-----------------|-------------------------|----------------|
| 1 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | R\$ 34.260,04 | 1,27 % |
| 1.1 | COMP-0001 | PRÓPRIO | PLANILHA DOS CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A OBRA | Unidade | 1,00 | R\$ 34.260,04 | R\$ 34.260,04 | 1,27 % |
| 2 | | | SERVÍCIOS PRELIMINARES | | | | R\$ 1.845,00 | 0,07 % |
| 2.1 | COMP-0002 | PRÓPRIO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 6,00 | R\$ 307,50 | R\$ 1.845,00 | 0,07 % |
| 3 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | R\$ 2.662.844,61 | 98,66 % |
| 3.1 | | | BAIRRO DEUS É FIEL (complemento de ruas contempladas nos convênios firmados com a Caixa Econômica Federal) | | | | R\$ 320.076,07 | 11,86 % |
| 3.1.1 | | | RUA EVERALDOGUEDES CAVALCANTI (trecho - 2) | | | | R\$ 95.868,60 | 3,55 % |
| 3.1.1.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 1.380,00 | R\$ 0,86 | R\$ 1.186,80 | 0,04 % |
| 3.1.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 | M | 460,00 | R\$ 41,96 | R\$ 19.301,60 | 0,72 % |
| 3.1.1.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM | m | 460,00 | R\$ 5,92 | R\$ 2.723,20 | 0,10 % |
| 3.1.1.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 1.380,00 | R\$ 52,65 | R\$ 72.657,00 | 2,69 % |
| 3.1.2 | | | RUA PROJETADA 03 "STQ51Q60" (trecho - 2) "Rua Carpina" | | | | R\$ 23.992,16 | 0,89 % |
| 3.1.2.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 345,36 | R\$ 0,86 | R\$ 297,01 | 0,01 % |
| 3.1.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 | M | 115,12 | R\$ 41,96 | R\$ 4.830,44 | 0,18 % |
| 3.1.2.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 115,12 | R\$ 5,92 | R\$ 681,51 | 0,03 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico

CPF Nº 030.120.764-09

Rg nº 5918732 SDS/PE

Crea nº 034641 D/PE- RNP Nº 1800255713

CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI

CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Tabelas de Referência:

B.D.I. -
20,09%

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Irrata: 113,83%
Mensalista: 99,92%

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01,02,03 e 04

000699

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|---------|-----------|---------|---|-----|--------|-----------------|----------------------|---------------|
| 3.1.2.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 345,36 | R\$ 52,65 | R\$ 18.183,20 | 0,67 % |
| 3.1.3 | | | RUA AMARO CLEMENTINO MENINO (trecho - 2)_"Rua Timbauá" | | | | R\$ 32.491,12 | 1,20 % |
| 3.1.3.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 467,70 | R\$ 0,86 | R\$ 402,22 | 0,01 % |
| 3.1.3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 | M | 155,90 | R\$ 41,96 | R\$ 6.541,56 | 0,24 % |
| 3.1.3.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | M | 155,90 | R\$ 5,92 | R\$ 922,93 | 0,03 % |
| 3.1.3.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 467,70 | R\$ 52,65 | R\$ 24.624,41 | 0,91 % |
| 3.1.4 | | | RUA ISMAEL DUNDA DE ARAÚJO (trecho - 2)_"Rua Moreno" | | | | R\$ 36.417,56 | 1,35 % |
| 3.1.4.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | M² | 524,22 | R\$ 0,86 | R\$ 450,83 | 0,02 % |
| 3.1.4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 | M | 174,74 | R\$ 41,96 | R\$ 7.332,09 | 0,27 % |
| 3.1.4.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 174,74 | R\$ 5,92 | R\$ 1.034,46 | 0,04 % |
| 3.1.4.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 524,22 | R\$ 52,65 | R\$ 27.600,18 | 1,02 % |
| 3.1.5 | | | RUA JOSÉ CECÍLIO DA SILVA (trecho - 2) | | | | R\$ 38.184,88 | 1,41 % |
| 3.1.5.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 549,66 | R\$ 0,86 | R\$ 472,71 | 0,02 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ nº 03.951.168/0001-70

000700

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01,02,03 e 04

Tabelas de Referência:

B.D.I. = 20,09%

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Horrta: 113,53%
Mensalista: 69,92%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|---------|-----------|---------|---|-----|--------|-----------------|----------------------|---------------|
| 3.1.5.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 | M | 183,22 | R\$ 41,96 | R\$ 7.687,91 | 0,28 % |
| 3.1.5.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 183,22 | R\$ 5,92 | R\$ 1.084,66 | 0,04 % |
| 3.1.5.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 549,66 | R\$ 52,65 | R\$ 28.939,60 | 1,07 % |
| 3.1.6 | | | RUA CELINO MINERVINO NETO (trecho - 2) | | | | R\$ 42.448,95 | 1,57 % |
| 3.1.6.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 611,04 | R\$ 0,86 | R\$ 525,49 | 0,02 % |
| 3.1.6.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 | M | 203,68 | R\$ 41,96 | R\$ 8.546,41 | 0,32 % |
| 3.1.6.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 203,68 | R\$ 5,92 | R\$ 1.205,79 | 0,04 % |
| 3.1.6.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 611,04 | R\$ 52,65 | R\$ 32.171,26 | 1,19 % |
| 3.1.7 | | | RUA PROJETADA "S7Q39Q314" (trecho - 1 em frente a Escola Laura Lopes) | | | | R\$ 29.831,80 | 1,11 % |
| 3.1.7.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 429,42 | R\$ 0,86 | R\$ 369,30 | 0,01 % |
| 3.1.7.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 | M | 143,14 | R\$ 41,96 | R\$ 6.006,15 | 0,22 % |
| 3.1.7.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 143,14 | R\$ 5,92 | R\$ 847,39 | 0,03 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF Nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP Nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01,02,03 e 04

Tabelas de Referência:

B.D.L. = 20,09%

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Horista: 113,83%
Mensalista: 69,92%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|---------|-----------|---------|---|-----|----------|-----------------|----------------|----------|
| 3.1.7.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 429,42 | R\$ 52,65 | R\$ 22.608,96 | 0,84 % |
| 3.1.8 | | | RUA PROJETADA NOVA 01 (Trecho - 1 na lateral da Escola Laura Lopes) | | | | R\$ 20.841,00 | 0,77 % |
| 3.1.8.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 300,00 | R\$ 0,86 | R\$ 258,00 | 0,01 % |
| 3.1.8.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 100,00 | R\$ 41,96 | R\$ 4.196,00 | 0,16 % |
| 3.1.8.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 100,00 | R\$ 5,92 | R\$ 592,00 | 0,02 % |
| 3.1.8.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 300,00 | R\$ 52,65 | R\$ 15.795,00 | 0,59 % |
| 3.2 | | | LOTEAMENTO ALTO DA BELA VISTA (Ruas vizinhas ao loteamento NOVO ALVORECER - que inicia em frente a BR-104) | | | | R\$ 130.689,75 | 4,84 % |
| 3.2.1 | | | AVENIDA VER. SEVERINO IZIDIO PEREIRA (cód. Log. 451) - "Rua da nova delegacia" | | | | R\$ 130.689,75 | 4,84 % |
| 3.2.1.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 1.881,24 | R\$ 0,86 | R\$ 1.617,87 | 0,06 % |
| 3.2.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 627,08 | R\$ 41,96 | R\$ 26.312,28 | 0,97 % |
| 3.2.1.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 627,08 | R\$ 5,92 | R\$ 3.712,31 | 0,14 % |
| 3.2.1.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 1.881,24 | R\$ 52,65 | R\$ 99.047,29 | 3,67 % |
| 3.3 | | | BAIRRO NOVO ALVORECER (Complemento de ruas não contempladas no Convênio nº 003/2018 firmado SECID/ SEDUH) | | | | R\$ 174.379,47 | 6,46 % |
| 3.3.1 | | | RUA JOSÉ MANOEL DA SILVA (cód. Log. 563) - trecho 1 e 2 | | | | R\$ 136.123,73 | 5,04 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

000700

Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01,02,03 e 04

Tabelas de Referência:

B.D.L. = 20,09%

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Horista: 113,83%
Mensalista: 69,92%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|-------------|-----------|---------|--|-----|----------|-----------------|---------------|----------|
| 3.3.1.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 1.411,23 | R\$ 0,86 | R\$ 1.213,66 | 0,04 % |
| 3.3.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 443,50 | R\$ 41,96 | R\$ 18.609,26 | 0,69 % |
| 3.3.1.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 443,50 | R\$ 5,92 | R\$ 2.625,52 | 0,10 % |
| 3.3.1.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 1.411,23 | R\$ 52,65 | R\$ 74.301,26 | 2,75 % |
| | | | CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOSÉ MANOEL DA SILVA (Cód. Log. 5631 - trecho 2) | | | | R\$ 371,71 | 0,01 % |
| 3.3.1.5.1.1 | 101207 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M³ | 38,68 | R\$ 9,61 | R\$ 371,71 | 0,01 % |
| 3.3.1.5.1.2 | 1506055 | SICRO3 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M³ | 67,16 | R\$ 304,62 | R\$ 20.458,28 | 0,76 % |
| 3.3.1.5.1.3 | COMP-009 | PRÓPRIO | ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DE AQUISIÇÃO | M² | 178,50 | R\$ 97,87 | R\$ 17.469,80 | 0,65 % |
| 3.3.1.5.1.4 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M² | 44,63 | R\$ 24,07 | R\$ 1.074,24 | 0,04 % |
| 3.3.2 | | | RUA PROJETADA 01 (Sem denominação) - Trecho não contemplado no Convênio n.º 003/2018 firmado com a SECID/SEDUH) iniciando na estrada de acesso ao São João | | | | R\$ 19.582,20 | 0,73 % |
| 3.3.2.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 281,88 | R\$ 0,86 | R\$ 242,42 | 0,01 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF Nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP Nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Município: Tontama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01,02,03 e 04

Tabelas de Referência:

B.D.I. = 22,09%

Encargos Sociais:
Lição Desonerado:
Horista: 113,83%
Mensalista: 89,92%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|---------|-----------|---------|---|-----|----------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 3.3.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 93,96 | R\$ 41,96 | R\$ 3.942,56 | 0,15 % |
| 3.3.2.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 93,96 | R\$ 5,92 | R\$ 556,24 | 0,02 % |
| 3.3.2.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 281,88 | R\$ 52,65 | R\$ 14.840,98 | 0,55 % |
| 3.3.3 | | | RUA PROJETADA 12 (Sem denominação) - Trecho não contemplado no Convênio n.º 003/2018 SECID/SEDUH, iniciando na Rua Pedro | | | | R\$ 18.673,54 | 0,69 % |
| 3.3.3.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 268,80 | R\$ 0,86 | R\$ 231,17 | 0,01 % |
| 3.3.3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 89,60 | R\$ 41,96 | R\$ 3.759,62 | 0,14 % |
| 3.3.3.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 89,60 | R\$ 5,92 | R\$ 530,43 | 0,02 % |
| 3.3.3.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 268,80 | R\$ 52,65 | R\$ 14.152,32 | 0,52 % |
| 3.4 | | | BAIRRO COQUEIRAL | | | | R\$ 531.283,42 | 19,68 % |
| 3.4.1 | | | AVENIDA PROJETADA "S4Q41Q203" (Cód. Log. 590) - Trecho 1 | | | | R\$ 138.789,20 | 5,14 % |
| 3.4.1.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 2.200,00 | R\$ 0,86 | R\$ 1.892,00 | 0,07 % |
| 3.4.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2016 | M | 440,00 | R\$ 41,96 | R\$ 18.462,40 | 0,68 % |
| 3.4.1.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 440,00 | R\$ 5,92 | R\$ 2.604,80 | 0,10 % |

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ nº 03.951.168/0001-70

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

00704

Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Banco

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01,02,03 e 04

Tabelas de Referência:

B.D.I. = 20,09%

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Horista: 113,83%
Mensalista: 69,92%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|--------------|-----------|---------|---|-----|----------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 3.4.1.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 2.200,00 | R\$ 52,65 | R\$ 115.830,00 | 4,29 % |
| 3.4.2 | | | RUA MARIA DO SOCORRO FLORO PEREIRA (Cod. Log. 223) - Trecho 1 | | | | R\$ 317.171,74 | 11,75 % |
| 3.4.2.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 4.720,52 | R\$ 0,86 | R\$ 4.059,65 | 0,15 % |
| 3.4.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1.348,72 | R\$ 41,96 | R\$ 56.592,29 | 2,10 % |
| 3.4.2.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 1.348,72 | R\$ 5,92 | R\$ 7.984,42 | 0,30 % |
| 3.4.2.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 4.720,52 | R\$ 52,65 | R\$ 248.535,38 | 9,21 % |
| 3.4.3 | | | RUA CECÍLIA JÚLIA DE ARAÚJO (Cod. Log. 707) | | | | R\$ 31.807,54 | 1,18 % |
| 3.4.3.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 457,86 | R\$ 0,86 | R\$ 393,76 | 0,01 % |
| 3.4.3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 152,62 | R\$ 41,96 | R\$ 6.403,94 | 0,24 % |
| 3.4.3.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 152,62 | R\$ 5,92 | R\$ 903,51 | 0,03 % |
| 3.4.3.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 457,86 | R\$ 52,65 | R\$ 24.106,33 | 0,89 % |
| 3.4.4 | | | RUA MARIA DE LOURDES SILVA CHAGAS (Cod. Log. 541) | | | | R\$ 43.514,84 | 1,61 % |
| 3.4.4.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 647,64 | R\$ 0,86 | R\$ 556,97 | 0,02 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

000705

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Tabelas de Referência:

B.D.I. = 20,09%

Encargos Sociais:
Isto Desonerado:
Horista: 113,83%
Mensalista: 69,92%

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01,02,03 e 04

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|---------|-----------|---------|---|-----|--------|-----------------|----------------|----------|
| 3.4.4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 185,04 | R\$ 41,96 | R\$ 7.764,28 | 0,29 % |
| 3.4.4.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 185,04 | R\$ 5,92 | R\$ 1.095,44 | 0,04 % |
| 3.4.4.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 647,64 | R\$ 52,65 | R\$ 34.098,25 | 1,26 % |
| 3.5 | | | LOTEAMENTO NOVO COQUEIRAL (Complemento de ruas não contempladas no Convênio nº 895581/2019 firmado com SUDENE/MDR | | | | R\$ 327.345,42 | 12,13 % |
| 3.5.1 | | | RUA FELICIANO PATRÍCIO DE JESUS (Cód. Log. 521) -trecho 2 "Rua Argentina" | | | | R\$ 34.275,11 | 1,27 % |
| 3.5.1.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 493,38 | R\$ 0,86 | R\$ 424,31 | 0,02 % |
| 3.5.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 164,46 | R\$ 41,96 | R\$ 6.900,74 | 0,26 % |
| 3.5.1.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 164,46 | R\$ 5,92 | R\$ 973,60 | 0,04 % |
| 3.5.1.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 493,38 | R\$ 52,65 | R\$ 25.976,46 | 0,96 % |
| 3.5.2 | | | RUA JOÃO ROQUE DA SILVA (cód. log- 522) - trecho 2 "Rua Uruguaí" | | | | R\$ 32.445,27 | 1,20 % |
| 3.5.2.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 467,04 | R\$ 0,86 | R\$ 401,65 | 0,01 % |
| 3.5.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 155,68 | R\$ 41,96 | R\$ 6.532,33 | 0,24 % |
| 3.5.2.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 155,68 | R\$ 5,92 | R\$ 921,63 | 0,03 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01,02,03 e 04

Tabelas de Referência:

B.D.L. = 20,09%

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Horista: 113,83%
Mensalista: 69,92%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|---------|-----------|---------|---|-----|--------|-----------------|---------------|----------|
| 3.5.2.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 467,04 | R\$ 52,65 | R\$ 24.589,66 | 0,91 % |
| 3.5.3 | | | RUA EDILEUZA MARIA DE JESUS (cód. log. 523) - trecho 2 "rua Colômbia" | | | | R\$ 29.881,82 | 1,11 % |
| 3.5.3.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 430,14 | R\$ 0,86 | R\$ 369,92 | 0,01 % |
| 3.5.3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 143,38 | R\$ 41,96 | R\$ 6.016,22 | 0,22 % |
| 3.5.3.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 143,38 | R\$ 5,92 | R\$ 848,81 | 0,03 % |
| 3.5.3.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 430,14 | R\$ 52,65 | R\$ 22.646,87 | 0,84 % |
| 3.5.4 | | | RUA CHILE (cód. log. 524) | | | | R\$ 24.900,83 | 0,92 % |
| 3.5.4.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 358,44 | R\$ 0,86 | R\$ 308,26 | 0,01 % |
| 3.5.4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 119,48 | R\$ 41,96 | R\$ 5.013,38 | 0,19 % |
| 3.5.4.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 119,48 | R\$ 5,92 | R\$ 707,32 | 0,03 % |
| 3.5.4.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 358,44 | R\$ 52,65 | R\$ 18.871,87 | 0,70 % |
| 3.5.5 | | | RUA PROJETADA 02 (Cód. Log. 559) | | | | R\$ 26.759,84 | 0,99 % |
| 3.5.5.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 385,20 | R\$ 0,86 | R\$ 331,27 | 0,01 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ nº 03.951.168/0001-70

000707

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Município: Torilama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01,02,03 e 04

Tabelas de Referência:

B.D.L. = 20,09%

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Horista: 113,63%
Mensalista: 69,92%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|--------------|--|---------|---|-----|--------|-----------------|----------------------|---------------|
| 3.5.5.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 128,40 | R\$ 41,96 | R\$ 5.387,66 | 0,20 % |
| 3.5.5.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 128,40 | R\$ 5,92 | R\$ 760,13 | 0,03 % |
| 3.5.5.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 385,20 | R\$ 52,65 | R\$ 20.280,78 | 0,75 % |
| | | | | | | | R\$ 66.691,20 | 2,47 % |
| 3.5.6 | RUA JOÃO SILVESTRE DA SILVA (Trecho-2) | | | | | | | |
| 3.5.6.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 960,00 | R\$ 0,86 | R\$ 825,60 | 0,03 % |
| 3.5.6.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 320,00 | R\$ 41,96 | R\$ 13.427,20 | 0,50 % |
| 3.5.6.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 320,00 | R\$ 5,92 | R\$ 1.894,40 | 0,07 % |
| 3.5.6.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 960,00 | R\$ 52,65 | R\$ 50.544,00 | 1,87 % |
| | | | | | | | R\$ 18.273,39 | 0,68 % |
| 3.5.7 | RUA VIA PROJETADA 11 "S4Q131Q159" (Cód. Log. 552) | | | | | | | |
| 3.5.7.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 263,04 | R\$ 0,86 | R\$ 226,21 | 0,01 % |
| 3.5.7.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 87,68 | R\$ 41,96 | R\$ 3.679,05 | 0,14 % |
| 3.5.7.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 87,68 | R\$ 5,92 | R\$ 519,07 | 0,02 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF Nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP Nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abr/2022

Tabelas de Referência:
SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01,02,03 e 04

B.D.I. =
20,99%

Encargos Sociais:
Izão Desonerado:
Horista: 113,63%
Mensalista: 69,92%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|---------------|-----------|---------|---|-----|--------|-----------------|----------------------|---------------|
| 3.5.7.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 263,04 | R\$ 52,65 | R\$ 13.849,06 | 0,51 % |
| 3.5.8 | | | RUA PROJETADA 01 "S4Q84Q85" (Cod. Log. 543) | | | | R\$ 37.818,08 | 1,40 % |
| 3.5.8.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 544,38 | R\$ 0,86 | R\$ 468,17 | 0,02 % |
| 3.5.8.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 181,46 | R\$ 41,96 | R\$ 7.614,06 | 0,28 % |
| 3.5.8.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 181,46 | R\$ 5,92 | R\$ 1.074,24 | 0,04 % |
| 3.5.8.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 544,38 | R\$ 52,65 | R\$ 28.661,61 | 1,06 % |
| 3.5.9 | | | RUA JOSÉ WENDERSON DA SILVA | | | | R\$ 37.818,08 | 1,40 % |
| 3.5.9.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 544,38 | R\$ 0,86 | R\$ 468,17 | 0,02 % |
| 3.5.9.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 181,46 | R\$ 41,96 | R\$ 7.614,06 | 0,28 % |
| 3.5.9.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 181,46 | R\$ 5,92 | R\$ 1.074,24 | 0,04 % |
| 3.5.9.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 544,38 | R\$ 52,65 | R\$ 28.661,61 | 1,06 % |
| 3.5.10 | | | RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL - Perpendicular a RUA PROJETADA 01 e RUA JOSÉ WENDERSON DA SILVA | | | | R\$ 18.481,80 | 0,68 % |
| 3.5.10.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 266,04 | R\$ 0,86 | R\$ 228,79 | 0,01 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Tabelas de Referência:

B.O.L. = 20,99%

Encargos Sociais:
Fundo Desonerado:
Horista: 113,53%
Mensalista: 69,92%

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01,02,03 e 04

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|----------|-----------|---------|---|-----|----------|-----------------|----------------|----------|
| 3.5.10.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016 | M | 88,68 | R\$ 41,96 | R\$ 3.721,01 | 0,14 % |
| 3.5.10.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 88,68 | R\$ 5,92 | R\$ 524,99 | 0,02 % |
| 3.5.10.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 266,04 | R\$ 52,65 | R\$ 14.007,01 | 0,52 % |
| 3.6 | | | LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA (Loteamento vizinho ao Novo Coqueiral). | | | | R\$ 393.861,60 | 14,59 % |
| 3.6.1 | | | RUA JOSÉ CHAGAS SOBRINHO - "Rua de ligação entre o Bairro Coqueiral e a PE.0901 | | | | R\$ 101.278,96 | 3,75 % |
| 3.6.1.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 1.520,48 | R\$ 0,86 | R\$ 1.307,61 | 0,05 % |
| 3.6.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016 | M | 416,00 | R\$ 41,96 | R\$ 17.455,36 | 0,65 % |
| 3.6.1.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 416,00 | R\$ 5,92 | R\$ 2.462,72 | 0,09 % |
| 3.6.1.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 1.520,48 | R\$ 52,65 | R\$ 80.053,27 | 2,97 % |
| 3.6.2 | | | RUA MIZAEI XAVIER LEITE - "Rua Canadá" | | | | R\$ 45.708,48 | 1,69 % |
| 3.6.2.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 657,96 | R\$ 0,86 | R\$ 565,85 | 0,02 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF Nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP Nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Tabelas de Referência:

B.D.L. = 20,09%

Encargos Sociais:
Não Desonerado
Mortista: 113,83%
Mensalista: 65,92%

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01,02,03 e 04

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|---------|-----------|---------|---|-----|--------|-----------------|---------------|----------|
| 3.6.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 219,32 | R\$ 41,96 | R\$ 9.202,67 | 0,34 % |
| 3.6.2.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 219,32 | R\$ 5,92 | R\$ 1.298,37 | 0,05 % |
| 3.6.2.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 657,96 | R\$ 52,65 | R\$ 34.641,59 | 1,28 % |
| 3.6.3 | | | RUA IVANDILSON VASCONCELOS DA SILVA (trecho 2) - "Rua Panamá" - (Trecho não contemplado no Convênio da SUDENE) | | | | R\$ 35.592,26 | 1,32 % |
| 3.6.3.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 512,34 | R\$ 0,86 | R\$ 440,61 | 0,02 % |
| 3.6.3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 170,78 | R\$ 41,96 | R\$ 7.165,93 | 0,27 % |
| 3.6.3.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 170,78 | R\$ 5,92 | R\$ 1.011,02 | 0,04 % |
| 3.6.3.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 512,34 | R\$ 52,65 | R\$ 26.974,70 | 1,00 % |
| 3.6.4 | | | RUA DIOGENES JOSÉ DA SILVA "Trav. Colômbia" | | | | R\$ 44.287,13 | 1,64 % |
| 3.6.4.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 637,50 | R\$ 0,86 | R\$ 548,25 | 0,02 % |
| 3.6.4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 212,50 | R\$ 41,96 | R\$ 8.916,50 | 0,33 % |
| 3.6.4.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 212,50 | R\$ 5,92 | R\$ 1.258,00 | 0,05 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP Nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01.02.03 e 04

Tabelas de Referência:

B.D.I. = 20,09%

Encargos Sociais:
F.I.S. Desonerado:
Horista: 113,33%
Mensalista: 69,92%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|--------------|-----------|---------|---|-----|----------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 3.6.4.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 637,50 | R\$ 52,65 | R\$ 33.564,38 | 1,24 % |
| 3.6.5 | | | RUA PROJETADA 11 "S4Q81Q97" - (Cód. Log. 532) | | | | R\$ 48.984,69 | 1,81 % |
| 3.6.5.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 705,12 | R\$ 0,86 | R\$ 606,40 | 0,02 % |
| 3.6.5.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 235,04 | R\$ 41,96 | R\$ 9.862,28 | 0,37 % |
| 3.6.5.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 235,04 | R\$ 5,92 | R\$ 1.391,44 | 0,05 % |
| 3.6.5.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 705,12 | R\$ 52,65 | R\$ 37.124,57 | 1,38 % |
| 3.6.6 | | | RUA JOSÉ FÉLIX DO NASCIMENTO - "Rua Franca" | | | | R\$ 118.010,08 | 4,37 % |
| 3.6.6.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 1.698,72 | R\$ 0,86 | R\$ 1.460,90 | 0,05 % |
| 3.6.6.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 566,24 | R\$ 41,96 | R\$ 23.759,43 | 0,88 % |
| 3.6.6.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 566,24 | R\$ 5,92 | R\$ 3.362,14 | 0,12 % |
| 3.6.6.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 1.698,72 | R\$ 52,65 | R\$ 89.437,61 | 3,31 % |
| 3.7 | | | BAIRRO DO AREAL | | | | R\$ 715.612,45 | 26,51 % |
| 3.7.1 | | | RUA MONTEIRO LOBATO (cód. log. 258) - trecho 2 | | | | R\$ 133.382,40 | 4,94 % |
| 3.7.1.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 1.920,00 | R\$ 0,86 | R\$ 1.651,20 | 0,06 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01,02,03 e 04

Tabelas de Referência:

B.D.L. = 20,09%

Encargos Sociais:
Fôlo Desonerado:
Horista: 113,83%
Mensalista: 69,92%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|---------|-----------|---------|---|-----|----------|-----------------|----------------|----------|
| 3.7.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016 | M | 640,00 | R\$ 41,96 | R\$ 26.854,40 | 0,99 % |
| 3.7.1.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 640,00 | R\$ 5,92 | R\$ 3.788,80 | 0,14 % |
| 3.7.1.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 1.920,00 | R\$ 52,65 | R\$ 101.088,00 | 3,75 % |
| 3.7.2 | | | RUA PROJETADA "S6Q77Q92" (cód. log.892) - Acesso da Escola Elizete Borba | | | R\$ - | R\$ 39.372,81 | 1,46 % |
| 3.7.2.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 566,76 | R\$ 0,86 | R\$ 487,41 | 0,02 % |
| 3.7.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016 | M | 188,92 | R\$ 41,96 | R\$ 7.927,08 | 0,29 % |
| 3.7.2.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 188,92 | R\$ 5,92 | R\$ 1.118,41 | 0,04 % |
| 3.7.2.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 566,76 | R\$ 52,65 | R\$ 29.839,91 | 1,11 % |
| 3.7.3 | | | RUA ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA (cód. log. 312) | | | R\$ - | R\$ 47.338,24 | 1,75 % |
| 3.7.3.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 681,42 | R\$ 0,86 | R\$ 586,02 | 0,02 % |
| 3.7.3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016 | M | 227,14 | R\$ 41,96 | R\$ 9.530,79 | 0,35 % |
| 3.7.3.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 227,14 | R\$ 5,92 | R\$ 1.344,67 | 0,05 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF Nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP Nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01.02.03 e 04

Tabelas de Referência:

B.D.I. = 20,09%

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Mortista: 113,93%
Mensalista: 69,92%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|--------------|-----------|---------|---|-----|----------|-----------------|----------------------|---------------|
| 3.7.3.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 681,42 | R\$ 52,65 | R\$ 35.876,70 | 1,33 % |
| 3.7.4 | | | RUA JOSEFA JOANA DA SILVA (cód. log. 626) | | | | R\$ 50.047,57 | 1,85 % |
| 3.7.4.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 720,42 | R\$ 0,86 | R\$ 619,56 | 0,02 % |
| 3.7.4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 240,14 | R\$ 41,96 | R\$ 10.076,27 | 0,37 % |
| 3.7.4.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 240,14 | R\$ 5,92 | R\$ 1.421,63 | 0,05 % |
| 3.7.4.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 720,42 | R\$ 52,65 | R\$ 37.930,11 | 1,41 % |
| 3.7.5 | | | RUA PROJETADA 06 "S6Q06Q23" (cód. log. 625) | | | | R\$ 57.041,82 | 2,11 % |
| 3.7.5.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 821,10 | R\$ 0,86 | R\$ 706,15 | 0,03 % |
| 3.7.5.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 273,70 | R\$ 41,96 | R\$ 11.484,45 | 0,43 % |
| 3.7.5.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 273,70 | R\$ 5,92 | R\$ 1.620,30 | 0,06 % |
| 3.7.5.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 821,10 | R\$ 52,65 | R\$ 43.230,92 | 1,60 % |
| 3.7.6 | | | RUA PROJETADA 05 "S6Q23Q25" (cód. log. 429) | | | | R\$ 72.826,79 | 2,70 % |
| 3.7.6.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 1.048,32 | R\$ 0,86 | R\$ 901,56 | 0,03 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF Nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP Nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01.02.03 e 04

Tabelas de Referência:

B.D.L. =
29,09%

Encargos Sociais:
Não Desonerado
Horista: 113,33%
Mensalista: 69,92%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|--------------|-----------|---------|---|-----|----------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 3.7.6.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 349,44 | R\$ 41,96 | R\$ 14.662,50 | 0,54 % |
| 3.7.6.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 349,44 | R\$ 5,92 | R\$ 2.068,68 | 0,08 % |
| 3.7.6.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 1.048,32 | R\$ 52,65 | R\$ 55.194,05 | 2,05 % |
| 3.7.7 | | | RUA PROJETADA 07 (Sem denominação) | | | | R\$ 39.335,30 | 1,46 % |
| 3.7.7.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 566,22 | R\$ 0,86 | R\$ 486,95 | 0,02 % |
| 3.7.7.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 188,74 | R\$ 41,96 | R\$ 7.919,53 | 0,29 % |
| 3.7.7.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 188,74 | R\$ 5,92 | R\$ 1.117,34 | 0,04 % |
| 3.7.7.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 566,22 | R\$ 52,65 | R\$ 29.811,48 | 1,10 % |
| 3.7.8 | | | RUA PROJETADA 04 "S6Q28Q30" (cód. log. 426) | | | | R\$ 129.376,76 | 4,79 % |
| 3.7.8.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 1.862,34 | R\$ 0,86 | R\$ 1.601,61 | 0,06 % |
| 3.7.8.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 620,78 | R\$ 41,96 | R\$ 26.047,93 | 0,97 % |
| 3.7.8.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 620,78 | R\$ 5,92 | R\$ 3.675,02 | 0,14 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01,02,03 e 04

Tabelas de Referência:

B.D.I. =
20,09%

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Horista: 113,83%
Mensalista: 69,62%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|----------|-----------|---------|---|-----|----------|-----------------|----------------------|---------------|
| 3.7.8.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 1.862,34 | R\$ 52,65 | R\$ 98.052,20 | 3,63 % |
| | | | | | | | R\$ 39.126,89 | 1,45 % |
| 3.7.9 | | | RUA PROJETADA 03 "S6Q26Q28" (Cód. Log. 425) | | | | | |
| 3.7.9.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 563,22 | R\$ 0,86 | R\$ 484,37 | 0,02 % |
| 3.7.9.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016 | M | 187,74 | R\$ 41,96 | R\$ 7.877,57 | 0,29 % |
| 3.7.9.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 187,74 | R\$ 5,92 | R\$ 1.111,42 | 0,04 % |
| 3.7.9.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 563,22 | R\$ 52,65 | R\$ 29.653,53 | 1,10 % |
| | | | | | | | R\$ 7.419,40 | 0,27 % |
| 3.7.10 | | | RUA PROJETADA 03 "S6Q26Q28" (Cód. Log. 425) | | | | | |
| 3.7.10.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 106,80 | R\$ 0,86 | R\$ 91,85 | 0,00 % |
| 3.7.10.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016 | M | 35,60 | R\$ 41,96 | R\$ 1.493,78 | 0,06 % |
| 3.7.10.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 35,60 | R\$ 5,92 | R\$ 210,75 | 0,01 % |
| 3.7.10.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 106,80 | R\$ 52,65 | R\$ 5.623,02 | 0,21 % |
| | | | | | | | R\$ 49.609,92 | 1,84 % |
| 3.7.11 | | | RUA PROJETADA 04 "S6Q31Q77" (Cód. Log. 899) | | | | | |
| 3.7.11.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 714,12 | R\$ 0,86 | R\$ 614,14 | 0,02 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF Nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP Nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01,02,03 e 04

Tabelas de Referência:

B.D.I. = 20,05%

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Honorária: 113,83%
Mensalista: 65,92%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|----------|-----------|---------|---|-----|--------|-----------------|---------------|----------|
| 3.7.11.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 238,04 | R\$ 41,96 | R\$ 9.988,16 | 0,37 % |
| 3.7.11.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 238,04 | R\$ 5,92 | R\$ 1.409,20 | 0,05 % |
| 3.7.11.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 714,12 | R\$ 52,65 | R\$ 37.598,42 | 1,39 % |
| 3.7.12 | | | RUA LOCAL 05 "S6Q89Q95" (Cód. Log. 885) | | | | R\$ 25.009,20 | 0,93 % |
| 3.7.12.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 360,00 | R\$ 0,86 | R\$ 309,60 | 0,01 % |
| 3.7.12.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 120,00 | R\$ 41,96 | R\$ 5.035,20 | 0,19 % |
| 3.7.12.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 120,00 | R\$ 5,92 | R\$ 710,40 | 0,03 % |
| 3.7.12.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 360,00 | R\$ 52,65 | R\$ 18.954,00 | 0,70 % |
| 3.7.13 | | | FRENTE DA ESCOLA ELIZETE BORBA | | | | R\$ 25.725,35 | 0,95 % |
| 3.7.13.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 405,22 | R\$ 0,86 | R\$ 348,49 | 0,01 % |
| 3.7.13.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 84,42 | R\$ 41,96 | R\$ 3.542,26 | 0,13 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01.02.03 e 04

Tabelas de Referência:

B.D.I. = 20,09%

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Horista: 113,33%
Mensalista: 69,92%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|----------|-----------|---------|---|-----|--------|-----------------|---------------|----------|
| 3.7.13.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 84,42 | R\$ 5,92 | R\$ 499,77 | 0,02 % |
| 3.7.13.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 405,22 | R\$ 52,65 | R\$ 21.334,83 | 0,79 % |
| 3.8 | | | BAIRRO DO ANTÃO | | | R\$ - | R\$ 69.596,43 | 2,58 % |
| 3.8.1 | | | RUA 06 "S6Q53" (cód. log. 904) | | | R\$ - | R\$ 25.009,20 | 0,93 % |
| 3.8.1.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 360,00 | R\$ 0,86 | R\$ 309,60 | 0,01 % |
| 3.8.1.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 120,00 | R\$ 41,96 | R\$ 5.035,20 | 0,19 % |
| 3.8.1.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 120,00 | R\$ 5,92 | R\$ 710,40 | 0,03 % |
| 3.8.1.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 360,00 | R\$ 52,65 | R\$ 18.954,00 | 0,70 % |
| 3.8.2 | | | RUA 03 "S6Q53Q56 (cód. log. 903) | | | R\$ - | R\$ 25.009,20 | 0,93 % |
| 3.8.2.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 360,00 | R\$ 0,86 | R\$ 309,60 | 0,01 % |
| 3.8.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 120,00 | R\$ 41,96 | R\$ 5.035,20 | 0,19 % |
| 3.8.2.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 120,00 | R\$ 5,92 | R\$ 710,40 | 0,03 % |
| 3.8.2.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 360,00 | R\$ 52,65 | R\$ 18.954,00 | 0,70 % |
| 3.8.3 | | | RUA SEM DENOMINAÇÃO - PERPENDICULAR as RUAS 06 "S6Q53" (cód. log. 904) e 03 "S6Q53Q56 (cód. log. 903). | | | R\$ - | R\$ 19.578,03 | 0,73 % |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico

CPF nº 030.120.764-09

Rg nº 5918732 SDS/PE

Crea nº 034641 D/PE- RNP nº 1800255713

CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI

CNPJ nº 03.951.168/0001-70

ANEXO-4 PLANILHA BÁSICA DE ORÇAMENTO

Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO (1º LOTE)

Obra: PAVIMENTAÇÃO

Bancos

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022

Tabelas de Referência:
SINAPI - 03/2022 - Pernambuco SICRO3 - 01/2022 - Pernambuco
ORSE - 03/2022 - Sergipe COMPOSIÇÕES PRÓPRIA - 01,02,03 e 04

B.D.L. =
20,09%

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Hora: 113,83%
Mensalista: 69,92%

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | P.UNIT. Com BDI | P.TOTAL | Peso (%) |
|---|-----------|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 3.8.3.1 | 4011209 | SICRO3 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO. | m² | 261,82 | R\$ 0,86 | R\$ 242,37 | 0,01 % |
| 3.8.3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 93,94 | R\$ 41,96 | R\$ 3.941,72 | 0,15 % |
| 3.8.3.3 | 8424 | ORSE | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM. | m | 93,94 | R\$ 5,92 | R\$ 556,12 | 0,02 % |
| 3.8.3.4 | COMP-0004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²). | M² | 261,82 | R\$ 52,55 | R\$ 14.837,82 | 0,55 % |
| Total Geral = | | | | | | | R\$ 2.698.949,65 | 100,00 % |
| dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos | | | | | | | | |

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF Nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP Nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
CNPJ Nº 03.951.168/0001-70



ANEXO-6 CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Abril/2022
 Encargos Sociais:
 INSS: 11,33%
 FGTS: 8,00%
 PIS/PASEP: 0,65%
 COFINS: 3,00%
 Contribuinte: 50,00%
 B.S.L.: 20,00%

| Item | Descrição | Total Por Etapa | Total (%) | PERÍODO (MÊS) | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------|-----------|---------------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--|--|
| | | | | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | | | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R\$ 34.206,04 | 1,27% | 13,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | | |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 1.845,00 | 0,07% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | BAIRRO DEUS É FIEL (complemento de ruas contempladas nos convênios firmados com a Caixa Econômica Federal) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | RUA EVERALDO GUEDES CAVALCANTI (trecho - 2) | R\$ 95.868,00 | 3,25% | 47.934,30 | 47.934,30 | 50,00% | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | RUA PROJETADA 03 "STOR1060" (trecho - 2) - "Rua Carlina" | R\$ 23.992,16 | 0,89% | 11.996,08 | 11.996,08 | 50,00% | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | RUA AMARO CLEMENTINO MENINO (trecho - 2) "Rua Timbalá" | R\$ 32.491,12 | 1,20% | 16.245,56 | 16.245,56 | 50,00% | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | RUA ISMAEL DUNDA DE ARAUJO (trecho - 2) - "Rua Moreno" | R\$ 36.417,56 | 1,35% | 18.208,78 | 18.208,78 | 50,00% | | | | | | | | | |
| 3.1.5 | RUA JOSÉ CECÍLIO DA SILVA (trecho - 2) | R\$ 38.194,88 | 1,41% | 19.097,44 | 19.097,44 | 50,00% | | | | | | | | | |
| 3.1.6 | RUA CELINO MINERVINO NETO (trecho - 2) | R\$ 42.448,95 | 1,57% | 21.224,48 | 21.224,48 | 50,00% | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | RUA PROJETADA "ST0390314" (trecho - 1 em frente a Escola Laura Lopes) | R\$ 29.831,00 | 1,11% | 29.831,00 | 29.831,00 | 100,00% | | | | | | | | | |
| 3.1.8 | RUA PROJETADA NOVA 01 (Trecho - 1 na lateral da Escola Laura Lopes) | R\$ 20.841,00 | 0,77% | 20.841,00 | 20.841,00 | 100,00% | | | | | | | | | |

000718

SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assimador-digital>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
 Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
 CPF Nº 030.120.764-09
 Rg nº 5918732 SDS/PE
 Crea nº 034541 D/PE- RNP Nº 1800255713
 CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI
 CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

ANEXO 6 - GRONograma FÍSICO E FINANCEIRO

ORÇ. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRAMATICOIS
Empreitada Diversas Ruas do Município LL'LOEII
Tabela nº 03/2022 - PAVIMENTAÇÃO
SILAR - 03/2022 - Pavimento
CINEL - 03/2022 - Sarafite

BRUNO B.D.L. = 30,00%
Engenheiro Societário
Rua da Indústria, 113, 030, Marabá - PA
Mantenedor: 65,00%

DATA BASE DO ORÇAMENTO: 04/01/2022

| Item | Descrição | Total Por Etapa (%) | PERÍODO (MES) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | | | | | | | | |
| 3.2 | LOTEAMENTO ALTO DA BELA VISTA (Ruas vizinhas ao loteamento NOVO ALVORECER, que inicia em frente a BR-104) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | AVENIDA VER. SEVERINO IZIDIO FERREIRA (cod. Log. 451) - Rua da nova delegacia" | R\$ 130.680,75 4,84% | 32.672,44 | 32.672,44 | 32.672,44 | 32.672,44 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 32.672,44 | | | | | | | |
| 3.3 | BAIRRO NOVO ALVORECER (Complemento de ruas não contempladas no Convênio n.º 003/2018 firmado SECIDI SEDUH) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | RUA JOSÉ MANOEL DA SILVA (cod. Log. 563) - trecho 1 e 2 | R\$ 136.123,73 5,04% | 34.030,53 | 34.030,53 | 34.030,53 | 34.030,53 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 34.030,53 | | | | | | | |
| 3.3.2 | RUA PROJETADA 01 (Sem denominação) - Trecho não contemplado no Convênio n.º 003/2018 firmado com a SECIDI(SEDUH) iniciando na estrada de acesso ao São João | R\$ 19.582,20 0,73% | | | 19.582,20 | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3 | RUA PROJETADA 12 (Sem denominação) - Trecho não contemplado no Convênio n.º 003/2018 SECIDI(SEDUH), iniciando na Rua Pedro Angelo. | R\$ 18.673,54 0,68% | | | 18.673,54 | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | BAIRRO COQUEIRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | AVENIDA PROJETADA "S40H1Q203" (Cod. Log. 598) - Trecho 1 | R\$ 138.786,20 5,14% | 13.878,92 | 13.878,92 | 41.636,76 | 34.697,30 | 10,00% | 30,00% | 25,00% | 25,00% | 34.697,30 | | | | | | | |
| 3.4.2 | RUA MARIA DO SOCORRO FLORE PEREIRA (Cod. Log. 223) - Trecho 1 | R\$ 317.171,74 11,75% | | | 79.292,94 | 79.292,94 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 79.292,94 | | | | | | | |
| 3.4.3 | RUA CECÍLIA JÚLIA DE ARAÚJO (Cod. Log. 707) | R\$ 31.807,54 1,18% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4 | RUA BRUNO DE LAMARCA SILVA UNICAP (Cod. Log. 644) | R\$ 43.514,94 1,61% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | LOTEAMENTO NOVO COQUEIRAL (Complemento de ruas não contempladas no Convênio n.º 895681/2018 firmado com SUDENE/MDR. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | RUA FELICIANO PATRÍCIO DE JESUS (Cod. Log. 521) -trecho 2 "Rua Argentina" | R\$ 34.275,11 1,27% | | | 17.137,56 | 17.137,56 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 17.137,56 | | | | | | | |

000720

[Handwritten signature]

SERPRO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
A autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

[Handwritten signature]

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF nº 030.110.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP Nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO ERELLI
CNPJ nº 03.951.168/0001-70

[Handwritten signature]

ANEXO-6 CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obras Pavimentação em Pedras de Paralelepípedos Graníticos
Municipal - Perímetros: Lote 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

| Item | Descrição | Total Por Etapa | % | PERÍODO (MÊS) | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|-------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|--|--|--|--|
| | | | | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | | | | | | | |
| 3.6.4 | RUA DIOGENES JOSÉ DA SILVA "Trav. Colômbia" | R\$ 44.287,13 | 1,64% | | | | 22.143,57 | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 3.6.5 | RUA PROJETADA 11 "S4081097" - (Cód. Log. 532) | R\$ 48.984,69 | 1,81% | | | | 14.695,41 | 30,00% | | 19.593,88 | 40,00% | | | | | | | |
| 3.6.6 | RUA JOSÉ FÉLIX DO NASCIMENTO - "Rua Franca" | R\$ 118.010,00 | 4,37% | | | 29.502,52 | 25,00% | 29.502,52 | 25,00% | 29.502,52 | 25,00% | | | | | | | |
| 3.7 | BARRIO DO AREAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | RUA MONTEIRO LOBATO (cód. log. 258) - trecho 2 | R\$ 133.282,40 | 4,94% | | | | 20.007,36 | 15,00% | 33.345,60 | 25,00% | 53.352,96 | 40,00% | 26.676,48 | 20,00% | | | | |
| 3.7.2 | RUA PROJETADA "S607093" (cód. log. 892) - Acesso da Escola Elizete Borja | R\$ 39.372,81 | 1,45% | | | | 19.666,41 | 50,00% | 9.643,20 | 25,00% | 9.643,20 | 25,00% | | | | | | |
| 3.7.3 | RUA ANTONIO JOSÉ DA SILVA (cód. log. 312) | R\$ 47.336,24 | 1,75% | | | | 23.669,12 | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 3.7.4 | RUA JOSEFA JOANA DA SILVA (cód. log. 626) | R\$ 50.047,57 | 1,85% | | | | 25.023,79 | 50,00% | 12.511,89 | 25,00% | 12.511,89 | 25,00% | 19.511,89 | 25,00% | | | | |
| 3.7.5 | RUA PROJETADA 06 "S606023" (cód. log. 425) | R\$ 57.041,82 | 2,11% | | | | | | 17.112,55 | 30,00% | 19.964,64 | 35,00% | 19.964,64 | 35,00% | | | | |
| 3.7.6 | RUA PROJETADA 05 "S602025" (cód. log. 429) | R\$ 72.826,79 | 2,70% | | | | | | 18.206,70 | 25,00% | 18.206,70 | 25,00% | 18.206,70 | 25,00% | | | | |
| 3.7.7 | RUA PROJETADA 07 (Sem denominação) | R\$ 39.335,30 | 1,46% | | | | | | 19.667,65 | 50,00% | 19.667,65 | 50,00% | | | | | | |
| 3.7.8 | RUA PROJETADA 04 "S6028030" (cód. log. 426) | R\$ 129.376,76 | 4,78% | | | | | | 32.344,19 | 25,00% | 32.344,19 | 25,00% | 32.344,19 | 25,00% | | | | |
| 3.7.9 | RUA PROJETADA 03 "S6026028" (cód. log. 425) | R\$ 38.126,89 | 1,45% | | | | | | 19.563,45 | 50,00% | 19.563,45 | 50,00% | | | | | | |
| 3.7.10 | RUA PROJETADA 03 "S6026028" (cód. log. 425) | R\$ 7.419,40 | 0,27% | | | | | | 100,00% | 7.419,40 | 100,00% | | | | | | | |
| 3.7.11 | RUA PROJETADA 04 "S6031017" (Cód. Log. 899) | R\$ 48.603,92 | 1,84% | | | | | | 14.882,98 | 30,00% | 17.363,47 | 35,00% | 17.363,47 | 35,00% | | | | |
| 3.7.12 | RUA LOCAL 05 "S608085" (Cód. Log. 865) | R\$ 25.089,20 | 0,93% | | | | | | 100,00% | 25.089,20 | 100,00% | | | | | | | |

000722

SERPIO
Assinado digitalmente por:
PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpio.gov.br/assinador-digital>>

Pedro Celso de Castro Pita Junior
Diretor/Representante legal/ Eng. Civil/ Resp. Técnico
CPF Nº 030.120.764-09
Rg nº 5918732 SDS/PE
Crea nº 034641 D/PE- RNP Nº 1800255713
CONSTRUTORA NOVO MUNDO ERELL
CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

