

ANEXO - 3 COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Obra: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULAR DE CONCRETO ARMADO
Município: Toritama - PERNAMBUCO
Endereço: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO ANTÃO E BAIRRO DO AREAL
Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (10/2022); SICRO 3-PE (07/2022)

BDI NÃO DESONERADO: 20,09%
DATA BASE DO ORÇAMENTO:
 Novembro/2022

ENCARGOS SOCIAIS
Não Desonerado:
MÊS: 69,92%
HORA: 113,83%

Item 1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP.001	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M²	1,0000000	R\$ 493,81	R\$ 493,81
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	0,0100000	R\$ 394,17	R\$ 3,94
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	R\$ 24,39	R\$ 24,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7400000	R\$ 19,80	R\$ 14,65
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000000	R\$ 6,80	R\$ 6,80
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000000	R\$ 10,45	R\$ 41,80
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m ²	1,0000000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	R\$ 20,34	R\$ 2,23
						Valor do BDI =>	R\$ 99,20
						Valor com BDI =>	R\$ 593,01