



Curva ABC de Serviços

Obra:

RECAPEAMENTO DE RUAS EM CONCRETO ASFÁLTICO (C.B.U.Q.) SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSOS BAIRROS

Tabelas de Referencia:

SINAPI - 06/2024 - Pernambuco
SICRO3 - 01/2024 - Pernambuco
ORSE - 05/2024 - Sergipe

B.D.I. (NORMAL)

Não Desonerado:
20,09%

Encargos Sociais:

Não Desonerado:
Horista: 113,98%
Mensalista: 70,00%

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	1.739,91	569,05	990.095,78	78,04	78,04
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	916,83	65,49	60.043,19	4,73	82,77
5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	69.595,95	0,66	45.933,32	3,62	86,39
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	370,48	89,81	33.272,80	2,62	89,01
5213408	SICRO3	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	557,12	59,68	33.248,92	2,62	91,63
4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	14.499,16	2,17	31.463,17	2,48	94,11
101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	366,73	78,28	28.707,62	2,26	96,37
7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	1.953,34	14,09	27.522,56	2,17	98,54
104626	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	m³	11,09	820,27	9.096,79	0,72	99,26
21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	371,25	11,73	4.354,76	0,34	99,60



Curva ABC de Serviços

Obra:

RECAPEAMENTO DE RUAS EM CONCRETO ASFÁLTICO (C.B.U.Q.) SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSOS BAIRROS

Tabelas de Referencia:

SINAPI - 06/2024 - Pernambuco
SICRO3 - 01/2024 - Pernambuco
ORSE - 05/2024 - Sergipe

B.D.I. (NORMAL)

Não Desonerado:
20,09%

Encargos Sociais:

Não Desonerado:
Horista: 113,98%
Mensalista: 70,00%

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,0	373,73	2.242,38	0,18	99,78
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	28,0	46,89	1.312,92	0,10	99,88
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	5,5	167,45	920,97	0,07	99,96
99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	916,83	0,60	550,09	0,04	100,00

Total sem BDI = R\$ 1.056.623,28

Total do BDI = R\$ 212.141,86

Total Geral = R\$ 1.268.765,14

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – EIRELI.

Cleyton da Silva

Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477

LOTE II - Elaboração de Projetos

Contrato PMT n.º 009/2020