



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE
Pregoeiro José Inácio da Silva Filho
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2024
Processo Eletrônico nº PMT N.º 005/2024

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução dos serviços de pavimentação em pedras de paralelepípedos graníticos de diversas ruas do município de Toritama, conforme projeto básico contido no Anexo III deste Edital.

Senhores (as),

Tendo examinado a Minuta do Contrato, Especificações e Planilhas para execução da obra objeto do Processo Licitatório em epígrafe, vimos apresentar proposta para executar e concluir a referida obra, no valor global de **R\$ 2.994.998,99 (dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos).**

Declaramos que o preço acima é fixo e irrevogável, cobrindo todas as despesas relacionadas à execução do contrato, inclusive tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciárias, fiscal ou para fiscal tendo por base a legislação tributária, previdenciária e trabalhista vigente.

Concordamos em manter esta Proposta pelo período de **60 (sessenta) dias**, contados da data indicada no Preâmbulo da Pregão Eletrônico supra referida.

Recife, 30 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RG- N.º 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Endereço: ROD PE 15, N.º 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685

FONE - (81) 3314-7648

03.951.168/0001-70

**NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**

Rod. PE 15, N.º 5166, Frágodo
Olinda - CEP: 53.060-685

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ N.º 03.951.168/0001-70

End.: ROD PE 15, N.º 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685



Recife-PE, 30 de janeiro de 2024.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE
Pregoeiro José Inácio da Silva Filho
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2024
Processo Eletrônico n.º PMT N.º 005/2024

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução dos serviços de pavimentação em pedras de paralelepípedos graníticos de diversas ruas do município de Toritama, conforme projeto básico contido no Anexo III deste Edital.

Proposta de Preço

Senhores (as),

A empresa, **NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**, sediada na: ROD PE 15, N.º 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685, encaminha de acordo com o solicitado por V. Sas, estamos apresentando nossa proposta, para execução dos serviços acima citado de acordo com as condições a seguir:

A – VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a **60 (sessenta) dias corridos**, contado a partir da data de sua apresentação, que ocorrerá no dia da sessão de abertura deste certame licitatório, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo até sua ulterior decisão.

B – PRAZOS:

Execução:

O prazo para execução da obra é **07 (sete) meses**, contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço, conforme cronograma físico-financeiro constante no projeto executivo, podendo ser prorrogado desde que observado o disposto no art. 57, §2º, da Lei n.º 8.666/93.

Início dos serviços:

O prazo de início da execução será de **05 (cinco) dias**, contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço.

Vigência:

O prazo de vigência do Contrato será de **09 (nove) meses**, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que observado o disposto no art. 57, inciso I, Lei n.º 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. A licitante vencedora será convocada para assinar o instrumento de Contrato, devendo fazê-lo no prazo máximo de até **05 (cinco) dias consecutivos**, contados a partir da data da convocação oficial, sob pena de decair o direito à contratação, nos termos do Art. 4º, inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/2002, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º do mesmo diploma legal.

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 03.951.168/0001-70
End.: ROD PE 15, N.º 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685

End.: ROD PE 15, N.º 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685

**NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**

Rod. PE 15, N.º 5166, Fragoso
Olinda - CEP: 53.060-685



C- DADOS DA EMPRESA

Razão Social: NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

End.: ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO Olinda-PE, CEP: 53.060-685

Insc. Estadual: 0295470-2

Insc. Municipal: 105.970-0

Fone/Fax: (81) 3314-7648

E-mail: orcamento@contnovomundo.com.br

D – REPRESENTANTE DESIGNADO PARA FIRMAR CONTRATO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA, NA HIPOTESE DE VENCEDORA DO CERTAME

Representante: Pedro Celso de Castro Pita Junior

CPF Nº: 030.120.764-09

RG Nº: 5.918.732 SDS/PE

Estado Civil: Divorciado

Nacionalidade: Brasileiro

Profissão: Engenheiro Civil

Endereço residencial: Rua Cais de Santa Rita, nº 5951, Bairro de São José, Recife-PE, CEP: 55.020-360

Recife, 30 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Endereço: ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685

FONE – (81) 3314-7648

03.951.168/0001-70

**NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

End.: ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685

**Rod. PE 15, Nº 5166, Fragoso
Olinda - CEP: 53.060-685**



F-RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO) DESIGNADO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS:

Representante: Pedro Celso de Castro Pita Junior

CPF Nº: 030.120.764-09

CREA Nº 034641 D/PE

Estado Civil: Divorciado

Nacionalidade: Brasileiro

Profissão: Engenheiro Civil

Endereço residencial: Rua Cais de Santa Rita, nº 5951, Bairro de São José, Recife-PE, CEP: 55.020-360

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, DECLARA:

- Que deverá estar incluso nos preços unitários, todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra ao Município de Toritama:

Recife, 30 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Endereço: ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685

FONE - (81) 3314-7648

03.951.168/0001-70

**NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 03.951.168/0001-70

End.: ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685

**ROD. PE 15, Nº 5166, Fragoso
Olinda - CEP: 53.060-685**



Dados Bancários:

Banco: 082 – Topázio
Agência 0.01
Conta Corrente nº_6907472-2

Recife, 30 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE – 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE/ CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Endereço: ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685

FONE – (81) 3314-7648

03.951.168/0001-70

**NOVO MUNDO COMÉRCIO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**

**Rod. PE 15, Nº 5166, Fragoso
Olinda - CEP: 53.060-685**

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM E LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência:

SINAPI -

09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não Desonerado:
20,09%

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					26.165,73	0,874 %
1	COMP-2	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNIDADE	1,00	21.788,44	26.165,73	26.165,73	0,874 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.770,84	0,059 %
2	C.U.P - 1	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	245,77	295,14	1.770,84	0,059 %
3			LOTEAMENTO DE JAÍRO					1.839.885,64	61,432 %
3			RUA PROJETADA 01A					42.479,05	1,418 %
3.1.1			TERRAPLENAGEM					11.176,83	0,373 %
3.1.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	328,77	0,64	0,76	249,97	0,008 %
3.1.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	328,77	12,62	15,15	4.980,87	0,166 %
3.1.1.3	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	33,70	127,18	152,73	5.147,00	0,172 %
3.1.1.4	102360	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	33,70	18,92	22,72	765,66	0,026 %
3.1.1.5	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	61,92	0,45	0,54	33,44	0,001 %
3.1.2			PAVIMENTAÇÃO					31.302,22	1,045 %
3.1.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_09/2018	M	123,84	41,44	49,76	6.162,28	0,206 %
3.1.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	123,84	6,41	7,69	952,33	0,032 %
3.1.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	328,77	61,27	73,57	24.187,61	0,808 %
3			RUA PROJETADA 23A					69.385,70	2,317 %
3.2.1			TERRAPLENAGEM					14.047,82	0,469 %
3.2.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	596,83	0,64	0,76	453,59	0,015 %
3.2.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	596,83	12,62	15,15	9.041,97	0,302 %
3.2.1.3	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	25,64	127,18	152,73	3.916,00	0,131 %
3.2.1.4	102360	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	25,64	18,92	22,72	582,54	0,019 %
3.2.1.5	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	99,47	0,45	0,54	53,71	0,002 %
3.2.2			PAVIMENTAÇÃO					55.337,89	1,848 %
3.2.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_09/2018	M	198,94	41,44	49,76	9.899,25	0,331 %
3.2.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	198,94	6,41	7,69	1.529,85	0,051 %
3.2.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	596,83	61,27	73,57	43.908,78	1,466 %
3			RUA PROJETADA 01					117.028,66	3,907 %
3.3.1			TERRAPLENAGEM					19.054,48	0,636 %
3.3.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	1.014,75	0,64	0,76	771,21	0,026 %
3.3.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	1.014,75	12,62	15,15	15.373,46	0,513 %
3.3.1.3	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	15,96	127,18	152,73	2.437,57	0,081 %
3.3.1.4	102360	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	15,96	18,92	22,72	382,61	0,012 %
3.3.1.5	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	202,95	0,45	0,54	109,59	0,004 %
3.3.2			PAVIMENTAÇÃO					97.974,11	3,271 %
3.3.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_09/2018	M	405,90	41,44	49,76	20.197,56	0,674 %
3.3.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	405,90	6,41	7,69	3.121,37	0,104 %
3.3.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	1.014,75	61,27	73,57	74.655,16	2,489 %
3			RUA PROJETADA 03					118.501,58	3,957 %
3.4.1			TERRAPLENAGEM					19.354,99	0,646 %
3.4.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	1.049,80	0,64	0,76	797,70	0,027 %
3.4.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	1.049,80	12,62	15,15	15.901,44	0,531 %
3.4.1.3	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	14,55	127,18	152,73	2.222,22	0,074 %
3.4.1.4	102360	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	14,55	18,92	22,72	330,58	0,011 %
3.4.1.5	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	190,84	0,45	0,54	103,05	0,003 %
3.4.2			PAVIMENTAÇÃO					99.146,59	3,310 %
3.4.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_09/2018	M	361,68	41,44	49,76	18.992,40	0,634 %

PEDRO CELSO DE CASTRO RITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-0 RNP: 180029573 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.106/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Candeia-PE, CEP: 53.060-685
FONE - (81) 3314-7648

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAIR, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência:

SINAPI -

09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 09/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não Desonerado:
20,09%

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.4.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	381,68	6,41	7,69	2.935,12	0,088 %
3.4.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.049,60	61,27	73,57	77.219,07	2,578 %
3.			RUA PROJETADA 04					19.184,73	0,641 %
3.5.1			TERRAPLENAGEM					2.823,36	0,094 %
3.5.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	176,46	0,64	0,76	134,11	0,004 %
3.5.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	176,46	12,62	15,15	2.673,37	0,089 %
3.5.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	29,41	0,45	0,54	15,86	0,001 %
3.5.2			PAVIMENTAÇÃO					16.361,37	0,548 %
3.5.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	58,82	41,44	49,76	2.926,88	0,098 %
3.5.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	58,82	6,41	7,69	452,33	0,015 %
3.5.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	176,46	61,27	73,57	12.982,16	0,433 %
3.			RUA PROJETADA 06					96.277,31	3,215 %
3.6.1			TERRAPLENAGEM					20.363,40	0,680 %
3.6.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	786,27	0,64	0,76	597,57	0,020 %
3.6.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	786,27	12,62	15,15	11.911,99	0,398 %
3.6.1.3	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	44,28	127,18	152,73	6.762,88	0,226 %
3.6.1.4	102360	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	44,28	18,92	22,72	1.006,04	0,034 %
3.6.1.5	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	157,25	0,45	0,54	84,92	0,003 %
3.6.2			PAVIMENTAÇÃO					75.913,91	2,535 %
3.6.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	314,50	41,44	49,76	15.649,52	0,523 %
3.6.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	314,50	6,41	7,69	2.418,51	0,081 %
3.6.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	786,27	61,27	73,57	57.845,88	1,931 %
3.			RUA PROJETADA 08					72.944,96	2,436 %
3.7.1			TERRAPLENAGEM					10.379,82	0,347 %
3.7.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	648,01	0,64	0,76	492,49	0,016 %
3.7.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	648,01	12,62	15,15	9.817,35	0,328 %
3.7.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	129,60	0,45	0,54	69,98	0,002 %
3.7.2			PAVIMENTAÇÃO					62.565,14	2,089 %
3.7.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	259,20	41,44	49,76	12.897,79	0,431 %
3.7.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	259,20	6,41	7,69	1.993,25	0,067 %
3.7.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	648,01	61,27	73,57	47.674,10	1,592 %
3.			RUA PROJETADA 09					97.497,87	3,265 %
3.8.1			TERRAPLENAGEM					14.454,48	0,483 %
3.8.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	860,11	0,64	0,76	653,68	0,022 %
3.8.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	860,11	12,62	15,15	13.030,67	0,435 %

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENGENHEIRO TÉCNICO
CREA/PE - 034541-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 9918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.169/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda/PE CEP: 53.060-685
FONE - (81) 3314-7616

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM E LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência:

SINAPI -

09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não Desonerado:
20,09%

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.8.1.3	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	3,86	127,18	152,73	589,54	0,020 %
3.8.1.4	102360	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	3,86	18,92	22,72	87,70	0,003 %
3.8.1.5	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	172,02	0,45	0,54	92,89	0,003 %
3.8.2			PAVIMENTAÇÃO					83.043,39	2,773 %
3.8.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018	M	344,04	41,44	49,76	17.119,43	0,572 %
3.8.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	344,04	6,41	7,69	2.645,67	0,088 %
3.8.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	860,11	61,27	73,57	63.278,29	2,113 %
3.9			RUA PROJETADA 10					55.505,91	1,853 %
3.9.1			TERRAPLENAGEM					8.188,64	0,273 %
3.9.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	510,54	0,64	0,76	388,01	0,013 %
3.9.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA LCBR DE 20% LDMT 12 KM	m²	510,54	12,62	15,15	7.734,68	0,258 %
3.9.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	85,09	0,45	0,54	45,95	0,002 %
3.9.2			PAVIMENTAÇÃO					47.337,27	1,581 %
3.9.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018	M	170,18	41,44	49,76	8.488,16	0,283 %
3.9.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	170,18	6,41	7,69	1.308,68	0,044 %
3.9.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	510,54	61,27	73,57	37.560,43	1,254 %
3.10			RUA PROJETADA 11					167.545,64	5,260 %
3.10.1			TERRAPLENAGEM					23.165,44	0,774 %
3.10.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	1.449,09	0,64	0,76	1.101,31	0,037 %
3.10.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA LCBR DE 20% LDMT 12 KM	m²	1.449,09	12,62	15,15	21.953,71	0,733 %
3.10.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	241,52	0,45	0,54	130,42	0,004 %
3.10.2			PAVIMENTAÇÃO					134.360,20	4,486 %
3.10.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018	M	483,04	41,44	49,76	24.036,07	0,803 %
3.10.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	483,04	6,41	7,69	3.714,58	0,124 %
3.10.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.449,09	61,27	73,57	106.609,55	3,560 %
3.11			RUA PROJETADA 12					145.482,97	4,858 %
3.11.1			TERRAPLENAGEM					55.755,24	1,862 %
3.11.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	967,62	0,64	0,76	735,39	0,025 %
3.11.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA LCBR DE 20% LDMT 12 KM	m²	967,62	12,62	15,15	14.659,44	0,489 %
3.11.1.3	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	229,60	127,18	152,73	35.066,81	1,171 %
3.11.1.4	102360	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	229,60	18,92	22,72	5.216,51	0,174 %
3.11.1.5	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	161,27	0,45	0,54	87,09	0,003 %
3.11.2			PAVIMENTAÇÃO					89.717,73	2,996 %
3.11.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018	M	322,54	41,44	49,76	16.049,59	0,536 %
3.11.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	322,54	6,41	7,69	2.480,33	0,083 %
3.11.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	967,62	61,27	73,57	71.187,80	2,377 %
3.12			RUA PROJETADA 13					57.495,60	1,920 %
3.12.1			TERRAPLENAGEM					18.898,12	0,631 %
3.12.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	416,28	0,64	0,76	316,37	0,011 %
3.12.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA LCBR DE 20% LDMT 12 KM	m²	416,28	12,62	15,15	6.306,64	0,211 %
3.12.1.3	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	69,75	127,18	152,73	10.652,92	0,356 %
3.12.1.4	102360	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	69,75	18,92	22,72	1.584,72	0,053 %
3.12.1.5	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	69,38	0,45	0,54	37,47	0,001 %
3.12.2			PAVIMENTAÇÃO					38.597,48	1,289 %
3.12.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018	M	138,76	41,44	49,76	6.904,70	0,231 %
3.12.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	138,76	6,41	7,69	1.067,06	0,036 %
3.12.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	416,28	61,27	73,57	30.625,72	1,023 %
3.13			RUA PROJETADA 14					15.717,33	0,525 %
3.13.1			TERRAPLENAGEM					2.966,43	0,099 %
3.13.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	132,07	0,64	0,76	100,37	0,003 %

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG. CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034041-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE

CPF: 030.120.704-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE

ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.951.168/000170

ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinde-PE, CEP: 53.000-685

FONE - (81) 3314-7648

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência:

SINAPI -

09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

B.D.I. Não Desonerado:
20,09%

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.13.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	132,07	12,62	15,15	2.000,86	0,067 %
3.13.1.3	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	4,85	127,18	152,73	740,74	0,025 %
3.13.1.4	102360	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APOS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	4,85	18,92	22,72	110,19	0,004 %
3.13.1.5	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	26,41	0,45	0,54	14,26	0,000 %
3.13.2			PAVIMENTAÇÃO					12.759,90	0,426 %
3.13.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	52,82	41,44	49,76	2.628,32	0,086 %
3.13.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	52,82	6,41	7,69	406,19	0,014 %
3.13.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	132,07	61,27	73,57	9.716,39	0,324 %
3.14			RUA PROJETADA 18					15.275,44	0,510 %
3.14.1			TERRAPLENAGEM					2.248,16	0,075 %
3.14.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	140,51	0,64	0,76	106,79	0,004 %
3.14.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	140,51	12,62	15,15	2.128,73	0,071 %
3.14.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	23,42	0,45	0,54	12,65	0,000 %
3.14.2			PAVIMENTAÇÃO					13.028,28	0,435 %
3.14.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	46,84	41,44	49,76	2.330,76	0,078 %
3.14.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	46,84	6,41	7,69	360,20	0,012 %
3.14.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	140,51	61,27	73,57	10.337,32	0,345 %
3.16			RUA PROJETADA 19					43.826,53	1,463 %
3.16.1			TERRAPLENAGEM					8.101,98	0,204 %
3.16.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	380,66	0,64	0,76	289,30	0,010 %
3.16.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	380,66	12,62	15,15	5.767,00	0,193 %
3.16.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	84,59	0,45	0,54	45,68	0,002 %
3.16.2			PAVIMENTAÇÃO					37.724,55	1,260 %
3.16.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	169,18	41,44	49,76	8.418,40	0,281 %
3.16.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	169,18	6,41	7,69	1.300,99	0,043 %
3.16.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	380,66	61,27	73,57	28.005,16	0,935 %
3.16			RUA JOSÉ VALETIM					2.366,63	0,079 %
3.16.1			PAVIMENTAÇÃO					2.366,63	0,079 %
3.16.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	9,50	41,44	49,76	472,72	0,016 %
3.16.1.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	9,50	6,41	7,69	73,06	0,002 %
3.16.1.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	24,75	61,27	73,57	1.820,86	0,061 %
3.17			RUA PROJETADA 21					50.782,65	1,695 %
3.17.1			TERRAPLENAGEM					7.470,56	0,249 %
3.17.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	466,91	0,64	0,76	354,85	0,012 %
3.17.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	466,91	12,62	15,15	7.073,69	0,236 %
3.17.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	77,82	0,45	0,54	42,02	0,001 %
3.17.2			PAVIMENTAÇÃO					43.292,09	1,445 %
3.17.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	155,64	41,44	49,76	7.744,65	0,259 %
3.17.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	155,64	6,41	7,69	1.195,87	0,040 %
3.17.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	466,91	61,27	73,57	34.350,57	1,147 %
3.18			RUA PROJETADA 23					42.555,84	1,421 %
3.18.1			TERRAPLENAGEM					5.925,01	0,198 %

PEDRO CELSO DE CASTRO FILHO JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR/ ENGENH/ RES/ TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.754-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, N° 3166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-665
FONE - (81) 3314-7644

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência:

SINAPI -

09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não Desonerado:
20,09%

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.18.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	369,62	0,64	0,76	280,91	0,009 %
3.18.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	369,62	12,62	15,15	5.598,74	0,187 %
3.18.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	82,14	0,45	0,54	44,36	0,001 %
3.18.2			PAVIMENTAÇÃO					36.630,83	1,223 %
3.18.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	164,28	41,44	49,76	8.174,57	0,273 %
3.18.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	164,28	6,41	7,69	1.263,31	0,042 %
3.18.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	369,62	61,27	73,57	27.192,94	0,908 %
3.19			RUA PROJETADA 24 (Trecho B)					10.282,36	0,343 %
3.19.1			TERRAPLENAGEM					1.460,36	0,049 %
3.19.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	91,17	0,64	0,76	69,29	0,002 %
3.19.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	91,17	12,62	15,15	1.381,23	0,046 %
3.19.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	18,23	0,45	0,54	9,84	0,000 %
3.19.2			PAVIMENTAÇÃO					8.802,00	0,294 %
3.19.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	36,46	41,44	49,76	1.814,25	0,061 %
3.19.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	36,46	6,41	7,69	280,36	0,009 %
3.19.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	91,17	61,27	73,57	6.707,38	0,224 %
3.20			RUA PROJETADA 24 (Trecho B)					18.522,17	0,618 %
3.20.1			TERRAPLENAGEM					2.636,80	0,088 %
3.20.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	164,54	0,64	0,76	125,05	0,004 %
3.20.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	164,54	12,62	15,15	2.492,78	0,083 %
3.20.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	32,91	0,45	0,54	17,77	0,001 %
3.20.2			PAVIMENTAÇÃO					15.886,87	0,530 %
3.20.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	65,82	41,44	49,76	3.275,20	0,109 %
3.20.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	65,82	6,41	7,69	506,16	0,017 %
3.20.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	164,54	61,27	73,57	12.105,21	0,404 %
3.21			RUA PROJETADA 25					26.943,16	0,900 %
3.21.1			TERRAPLENAGEM					3.833,91	0,128 %
3.21.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	239,35	0,64	0,76	181,91	0,006 %
3.21.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	239,35	12,62	15,15	3.626,15	0,121 %
3.21.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	47,87	0,45	0,54	25,85	0,001 %
3.21.2			PAVIMENTAÇÃO					23.109,24	0,772 %
3.21.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	95,74	41,44	49,76	4.764,02	0,159 %

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-0 RNP- 180025573 / RG- Nº 59.8732 SDS/PE
CPF: 030.120.704-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 9166, FRAGODO Olinda-PE CEP: 53.000-685
FONE - (81) 3314-7648

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência:

SINAPI -

09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPEGA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não Desonerado:
20,08%

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.21.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	95,74	6,41	7,69	736,24	0,025 %
3.21.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	239,35	61,27	73,57	17.608,98	0,588 %
3.22			RUA PROJETADA 28					48.835,34	1,654 %
3.22.1			TERRAPLENAGEM					11.164,85	0,373 %
3.22.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	420,05	0,64	0,76	319,24	0,011 %
3.22.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	420,05	12,62	15,15	6.363,76	0,212 %
3.22.1.3	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	25,33	127,18	152,73	3.868,65	0,129 %
3.22.1.4	102360	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	25,33	18,92	22,72	575,50	0,019 %
3.22.1.5	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	70,01	0,45	0,54	37,81	0,001 %
3.22.2			PAVIMENTAÇÃO					38.670,39	1,291 %
3.22.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2018	M	140,02	41,44	49,76	6.967,40	0,233 %
3.22.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	104,02	6,41	7,69	799,91	0,027 %
3.22.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	420,05	61,27	73,57	30.903,08	1,032 %
3.23			RUA PROJETADA 28					34.126,80	1,139 %
3.23.1			TERRAPLENAGEM					4.751,45	0,159 %
3.23.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	296,41	0,64	0,76	225,27	0,008 %
3.23.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	296,41	12,62	15,15	4.490,61	0,150 %
3.23.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	65,67	0,45	0,54	35,57	0,001 %
3.23.2			PAVIMENTAÇÃO					29.375,35	0,981 %
3.23.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2018	M	131,74	41,44	49,76	6.555,38	0,219 %
3.23.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	131,74	6,41	7,69	1.013,08	0,034 %
3.23.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	296,41	61,27	73,57	21.808,88	0,728 %
3.24			RUA PROJETADA 29					66.476,14	2,220 %
3.24.1			TERRAPLENAGEM					9.459,27	0,316 %
3.24.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	590,54	0,64	0,76	448,81	0,015 %
3.24.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	590,54	12,62	15,15	8.948,68	0,299 %
3.24.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	118,11	0,45	0,54	63,78	0,002 %
3.24.2			PAVIMENTAÇÃO					57.016,87	1,904 %
3.24.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2018	M	236,22	41,44	49,76	11.754,31	0,392 %
3.24.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	236,22	6,41	7,69	1.816,53	0,061 %
3.24.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	590,54	61,27	73,57	43.446,03	1,451 %
3.25			RUA PROJETADA 30					70.422,54	2,351 %
3.25.1			TERRAPLENAGEM					10.020,85	0,335 %
3.25.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	625,60	0,64	0,76	475,46	0,016 %
3.25.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	625,60	12,62	15,15	9.477,84	0,316 %
3.25.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	125,12	0,45	0,54	67,56	0,002 %

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR ENG CIVIL/ RESP TÉCNICO
CREA/PE - 034641-O RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.704-08
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.166/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP 53.000-865
FONE - (81) 3314-7648

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência:

SINAPI -

09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 06/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não Desonerado:

20,09%

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.25.2			PAVIMENTAÇÃO					60.401,68	2,017 %
3.25.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	250,24	41,44	49,76	12.451,94	0,416 %
3.25.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material a distância até 10km	m	250,24	6,41	7,69	1.924,35	0,064 %
3.25.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	625,60	61,27	73,57	46.025,39	1,537 %
3.26			RUA PROJETADA 31					121.686,82	4,060 %
3.26.1			TERRAPLENAGEM					17.893,60	0,597 %
3.26.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	1.118,35	0,64	0,76	849,95	0,028 %
3.26.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	1.118,35	12,62	15,15	16.943,00	0,568 %
3.26.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	186,39	0,45	0,54	100,65	0,003 %
3.26.2			PAVIMENTAÇÃO					103.693,22	3,462 %
3.26.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	372,78	41,44	49,76	18.549,53	0,619 %
3.26.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material a distância até 10km	m	372,78	6,41	7,69	2.866,68	0,096 %
3.26.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.118,35	61,27	73,57	82.277,01	2,747 %
3.27			RUA PROJETADA 32					98.602,66	3,289 %
3.27.1			TERRAPLENAGEM					14.274,17	0,477 %
3.27.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	891,68	0,64	0,76	877,68	0,023 %
3.27.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	891,68	12,62	15,15	13.508,95	0,451 %
3.27.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	162,12	0,45	0,54	87,54	0,003 %
3.27.2			PAVIMENTAÇÃO					84.228,49	2,812 %
3.27.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	324,24	41,44	49,76	16.134,18	0,539 %
3.27.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material a distância até 10km	m	324,24	6,41	7,69	2.493,41	0,083 %
3.27.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	891,68	61,27	73,57	65.600,90	2,190 %
3.28			RUA PROJETADA 33					81.350,83	2,716 %
3.28.1			TERRAPLENAGEM					11.972,16	0,400 %
3.28.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	748,26	0,64	0,76	568,68	0,019 %
3.28.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	748,26	12,62	15,15	11.336,14	0,379 %
3.28.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	124,71	0,45	0,54	67,34	0,002 %
3.28.2			PAVIMENTAÇÃO					69.378,67	2,316 %
3.28.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	249,42	41,44	49,76	12.411,14	0,414 %
3.28.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material a distância até 10km	m	249,42	6,41	7,69	1.918,04	0,064 %
3.28.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	748,26	61,27	73,57	55.049,49	1,838 %
3.29			RUA PROJETADA 34					42.021,66	1,403 %
3.29.1			TERRAPLENAGEM					6.184,16	0,205 %
3.29.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	386,51	0,64	0,76	293,75	0,010 %

PEDRO BELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 9919732 SDS/PE

CPF: 030.120.704-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE

ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.951.168/0001-79

RDD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-665

FONE - (81) 3314-7648

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLUNDO)

Tabelas de Referência:

SINAPI -

09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

B.D.I. Não Desonerado:

20,09%

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.29.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	m²	386.51	12,62	15,15	5.855,63	0,196 %
3.29.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	64,42	0,45	0,54	34,79	0,001 %
3.29.2			PAVIMENTAÇÃO					35.837,40	1,197 %
3.29.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	128,84	41,44	49,76	6.411,08	0,214 %
3.29.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aqueção, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	128,84	6,41	7,69	840,79	0,033 %
3.29.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	386.51	61,27	73,57	28.435,54	0,946 %
4			LOTEAMENTO VALETIM					380.305,02	12,686 %
4.1			RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (Trecho 1)					147.817,47	4,935 %
4.1.1			TERRAPLENAGEM					22.000,02	0,735 %
4.1.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	1.375,48	0,64	0,76	1.045,36	0,035 %
4.1.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	m²	1.375,48	12,62	15,15	20.936,52	0,696 %
4.1.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	215,06	0,45	0,54	116,13	0,004 %
4.1.2			PAVIMENTAÇÃO					125.817,45	4,201 %
4.1.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	423,22	41,44	49,76	21.059,43	0,703 %
4.1.2.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016	M	6,90	37,34	44,84	309,40	0,010 %
4.1.2.3	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	423,22	6,41	7,69	3.254,56	0,109 %
4.1.2.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	1.375,48	61,27	73,57	101.194,08	3,379 %
4			RUA LUIZ BERTOLINO DA SILVA					47.664,79	1,598 %
4.2.1			TERRAPLENAGEM					7.175,93	0,240 %
4.2.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	448,74	0,64	0,76	341,04	0,011 %
4.2.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	m²	448,74	12,62	15,15	6.796,41	0,227 %
4.2.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	67,55	0,45	0,54	36,48	0,001 %
4.2.2			PAVIMENTAÇÃO					40.688,66	1,359 %
4.2.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	128,21	41,44	49,76	6.379,73	0,213 %
4.2.2.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016	M	6,90	37,34	44,84	309,40	0,010 %
4.2.2.3	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	128,21	6,41	7,69	985,93	0,033 %
4.2.2.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	448,74	61,27	73,57	33.013,80	1,102 %
4			RUA PROJETADA 65Q18Q20					43.394,63	1,449 %
4.3.1			TERRAPLENAGEM					6.342,34	0,212 %
4.3.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	396,28	0,64	0,76	301,17	0,010 %
4.3.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	m²	396,28	12,62	15,15	6.003,64	0,200 %
4.3.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	69,49	0,45	0,54	37,52	0,001 %
4.3.2			PAVIMENTAÇÃO					37.652,29	1,237 %

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR ENG CIVIL RESP TÉCNICO

CREA/PE - 034641-0 RNP- 1800255713 / RG- Nº 9918732/ SDS/PE

CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.951.168/0001-70

RIO DE JANEIRO, N° 5168, FRAGODO OLINDA-PE, CEP: 53.000-665

FONE - (81) 3314-7648

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência:

SINAPI -

09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não Desonerado:

20,09%

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	132,09	41,44	49,76	8.572,80	0,219 %
4.3.2.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016	M	6,90	37,34	44,84	306,40	0,010 %
4.3.2.3	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	132,09	6,41	7,69	1.015,77	0,034 %
4.3.2.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	396,28	61,27	73,57	29.154,32	0,973 %
4.			RUA PASTOR PEDRO NUNES (Parte final)					31.917,97	1,066 %
4.4.1			TERRAPLENAGEM					4.697,23	0,157 %
4.4.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	293,58	0,64	0,76	223,12	0,007 %
4.4.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	293,58	12,62	15,15	4.447,74	0,149 %
4.4.1.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	49,84	0,45	0,54	26,37	0,001 %
4.4.2			PAVIMENTAÇÃO					27.220,74	0,909 %
4.4.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	97,86	41,44	49,76	4.869,51	0,163 %
4.4.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	97,86	6,41	7,69	752,54	0,025 %
4.4.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	293,58	61,27	73,57	21.598,88	0,721 %
4.			RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (Trecho 2)					109.310,16	3,660 %
4.5.1			TERRAPLENAGEM					29.050,13	0,970 %
4.5.1.1	5502172	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	720,00	4,41	5,29	3.808,80	0,127 %
4.5.1.2	4011228	SICRO3	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	m³	1.278,23	7,14	8,57	10.954,43	0,366 %
4.5.1.3	11723	ORSE	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solo na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	1.278,23	9,26	11,12	14.213,92	0,475 %
4.5.1.4	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	135,15	0,45	0,54	72,98	0,002 %
4.5.2			PAVIMENTAÇÃO					80.260,04	2,680 %
4.5.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	270,30	41,44	49,76	13.450,13	0,449 %
4.5.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	270,30	6,41	7,69	2.078,61	0,069 %
4.5.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	879,86	61,27	73,57	64.731,30	2,161 %
5			LOTEAMENTO DE ARLINDO					746.871,78	24,937 %
5.			RUA SANTA COSMA					151.249,78	5,050 %
5.1.1			TERRAPLENAGEM					25.697,44	0,858 %
5.1.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	1.354,10	0,64	0,76	1.029,12	0,034 %
5.1.1.2	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	22,98	127,18	152,73	3.509,74	0,117 %
5.1.1.3	102360	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	22,98	18,92	22,72	522,11	0,017 %
5.1.1.4	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	m²	1.354,10	12,62	15,15	20.514,62	0,685 %
5.1.1.5	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	225,68	0,45	0,54	121,87	0,004 %
5.1.2			PAVIMENTAÇÃO					125.552,34	4,192 %
5.1.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	451,37	41,44	49,76	22.460,17	0,750 %
5.1.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	451,37	6,41	7,69	3.471,04	0,116 %

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034641-0 RNP: 180255713 / RG- Nº 9618732- SOS/PE
CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.951.168/0001-70

ROD PE 15, N° 3166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.000-665

FONE - (81) 3314-7648

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAIRÓ, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência:

SINAPI -

09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

B.D.I. Não Desonerado:

20,09%

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.1.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	1.354,10	61,27	73,57	99.821,14	3,328 %
5.			AVENIDA PROJETADA 3 (S3Q79Q80)					174.443,01	5,824 %
5.2.1			TERRAPLENAGEM					36.212,14	1,209 %
5.2.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	1.490,84	0,54	0,76	1.133,04	0,038 %
5.2.1.2	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	70,44	127,18	152,73	10.758,30	0,359 %
5.2.1.3	102360	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	70,44	18,92	22,72	1.600,40	0,053 %
5.2.1.4	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	m²	1.490,84	12,62	15,15	22.586,23	0,754 %
5.2.1.5	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	248,47	0,45	0,54	134,17	0,004 %
5.2.2			PAVIMENTAÇÃO					138.230,86	4,615 %
5.2.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	496,95	41,44	49,76	24.728,23	0,826 %
5.2.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	496,95	6,41	7,69	3.821,55	0,128 %
5.2.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	1.490,84	61,27	73,57	109.681,10	3,662 %
5.			RUA PAULO ROBERTO BARBOSA CAMELO					233.874,90	7,802 %
5.3.1			TERRAPLENAGEM					41.945,51	1,401 %
5.3.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	2.067,83	0,64	0,76	1.571,55	0,052 %
5.3.1.2	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	50,50	127,18	152,73	7.712,87	0,258 %
5.3.1.3	102360	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	m³	50,50	18,92	22,72	1.147,38	0,038 %
5.3.1.4	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	m²	2.067,83	12,62	15,15	31.327,62	1,046 %
5.3.1.5	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	344,64	0,45	0,54	186,11	0,006 %
5.3.2			PAVIMENTAÇÃO					181.729,39	6,402 %
5.3.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	689,28	41,44	49,76	34.298,57	1,145 %
5.3.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	689,28	6,41	7,69	5.300,56	0,177 %
5.3.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	2.067,83	61,27	73,57	152.130,25	5,079 %
5.			RUA PROJETADA 01					126.104,89	4,277 %
5.4.1			TERRAPLENAGEM					18.762,34	0,626 %
5.4.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	1.179,28	0,64	0,76	896,25	0,030 %
5.4.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	m²	1.179,28	12,62	15,15	17.866,09	0,597 %
5.4.2			PAVIMENTAÇÃO					109.342,65	3,651 %
5.4.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	393,09	41,44	49,76	19.560,16	0,653 %
5.4.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	393,09	6,41	7,69	3.022,86	0,101 %
5.4.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	1.179,28	61,27	73,57	86.759,63	2,897 %
5.			RUA PROJETADA 02					69.399,08	1,983 %
5.5.1			TERRAPLENAGEM					8.698,68	0,290 %
5.5.1.1	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	546,80	0,64	0,76	415,57	0,014 %

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG CIVIL/RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-0 RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-08
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.166/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODOO Olinda-PE, CEP: 53.000-685
FONE - (81) 3314-7648

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAIRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARUNDO)

Tabelas de Referência:

SINAPI -

09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não Desonerado:
20,09%

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.5.1.2	08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	m²	546,80	12,62	15,15	8.284,02	0,277 %
5.5.2			PAVIMENTAÇÃO					80.698,49	1,693 %
5.5.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	182,27	41,44	49,76	9.069,76	0,303 %
5.5.2.2	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material a distância até 10km	m	182,27	6,41	7,69	1.401,66	0,047 %
5.5.2.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	546,80	61,27	73,57	40.228,06	1,343 %
Total								2.994.988,99	100,000 %

PEDRO CRESO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034041-D RNP: 1800255713 / RG- Nº 9918732 SDS/PE
CPF: 030.120.704-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.169/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 55.060-685
FONE - (81) 3314-7048

B.D.I. Não Desonerado: 20,09%

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANULÍFICOS EM DIVERSOS TAMA- NOS

Modelos de Revisión: ORSE - 07/2023 - Pernambuco SUCRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe

MPESA - 01/2023 - Permambuco

Encargos Sociais: Não Desonerado: 114,55 %

Analista: /0,11%

PEDRO ALDO DE CARVALHO, DONOR
 REFUGIUM APT 110-64, STREET 23/13 CH. 16 ST. TIOCO
 CH. 16 ST. TIOCO, STREET 23/13, RC, NE 16/122
 CPT 300 103 14-03
 NUNO WILSON CORREIA DE MATTOS DE CARVALHO, BENEFICIARY
 BENEFICIARY
 CH. 16 ST. TIOCO, STREET 23/13
 NUNO WILSON CORREIA DE MATTOS DE CARVALHO, BENEFICIARY
 CH. 16 ST. TIOCO, STREET 23/13
 CPT 300 103 14-03
 CPT 300 103 14-03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

B.D.I. Não Desonerado 20,09%

Tabelas de Referência: SINAPI -09/2023 - Pernambuco
SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe
COMPESA - 01/2023 - Pernambuco
Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%
Mensalista: 70,11%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
3.1.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	100%	100,00%						
3.1.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material distância até 10km	R\$ 6.162,28	R\$ 6.162,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						
3.1.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	R\$ 952,33	R\$ 952,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						
3.2	RUA PROJETADA 23A	R\$ 24.187,61	R\$ 24.187,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						
3.2.1	TERRAPLENAGEM	R\$ 69.385,70	R\$ 69.385,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						
3.2.1.1	Regularização do subleito	R\$ 14.047,82	R\$ 14.047,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						
3.2.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	R\$ 9.041,97	R\$ 9.041,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						
3.2.1.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	R\$ 3.916,00	R\$ 3.916,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						
3.2.1.4	RETRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	R\$ 582,54	R\$ 582,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						
3.2.1.5	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	R\$ 53,71	R\$ 53,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						
3.2.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 55.337,89	R\$ 55.337,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						



TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
O Sr. [Assinatura] declara que recebeu os serviços de pavimentação em conformidade com o cronograma físico-financeiro apresentado, conforme especificações técnicas e quantitativos de obra, e que os mesmos foram executados de acordo com o planejado, sem qualquer reclamação ou pendência.

PREFEITURA DE
PORTAMA
Compromisso com o povo



Obra: **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)**

Tabelas de Referência: SINAPI -09/2023 - Pernambuco
SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Serpipe
COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

Enargos Sociais: Não Desonerado: **Horista: 114,55%**
Mensalista: 70,11%

B.D.I. Não Desonerado: 20,69%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
3.2.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	100%	100,00%						
3.2.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/ distância até 10km	R\$ 9.899,25 R\$ 9.899,25	R\$ 9.899,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						
3.2.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_06/2020	R\$ 1.529,85 R\$ 1.529,85	R\$ 1.529,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						
3.3	RUA PROJETADA 01	R\$ 43.908,78 R\$ 43.908,78	R\$ 43.908,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	80,93%	19,07%					
3.3.1	TERRAPLENAGEM	R\$ 117.028,56 R\$ 94.711,21	R\$ 94.711,21	R\$ 22.317,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						
3.3.1.1	Regularização do subleito	R\$ 19.054,45 R\$ 19.054,45	R\$ 19.054,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						
3.3.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	100%	100,00%						
3.3.1.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	R\$ 15.373,46 R\$ 15.373,46	R\$ 15.373,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						
3.3.1.4	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	R\$ 2.437,57 R\$ 2.437,57	R\$ 2.437,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						
3.3.1.5	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	R\$ 362,61 R\$ 362,61	R\$ 362,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						
3.3.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 109,59 R\$ 109,59	R\$ 109,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	76,96%	23,04%					
3.3.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	R\$ 97.974,11 R\$ 75.400,88	R\$ 75.400,88	R\$ 22.573,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%	100,00%						
		R\$ 20.197,58 R\$ 20.197,58	R\$ 20.197,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

RUIRO CALLO S. CASTRO PITA ALBA
 REPRESENTANTE LEGAL: DOUTOR ENO CARO RUIR TECNICO
 C/AVILA - 10064-0 - MAP - 55020-01 / NE - N° 507235 SCALA
 CEP 10010-00-94-08
 NOVO MUNICIPIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE
 MANUTENÇÃO LTDA
 CNPJ 01.917.569/01-71
 INSC. EST. 14.973.5548 - RUA DO COMÉRCIO - CEP 51.000-000
 PORTO ALEGRE - RS

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

B.D.I. Não Desoncrado: 20,09%

Mensalista: 70,11%

[illegible]

B.D.I. Não Desonerado: 20,09%

Mensalista: 70,11%

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE ABRANDENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.

100%

100.00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAIRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLUNDO)

Tabelas de Referência: SINAPI -09/2023 - Pernambuco
SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe
COMPESA - 01/2023 - Pernambuco
Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%
Mensalista: 70,11%

B.D.I. Não Desonerado:20,09%



Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
3.6.1.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	R\$ 11.911,99 R\$ 100%	R\$ 11.911,99 R\$ 100,00%	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
3.6.1.4	RETRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	R\$ 6.762,88 R\$ 100%	R\$ 6.762,88 R\$ 100,00%	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
3.6.1.5	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	R\$ 1.006,04 R\$ 100%	R\$ 1.006,04 R\$ 100,00%	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
3.6.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 84,92 R\$ 100%	R\$ 84,92 R\$ 38,56%	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
3.6.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	R\$ 75.913,91 R\$ 100%	R\$ 20.272,40 R\$ 100,00%	R\$ 46.641,51 R\$ 61,44%	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
3.6.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material (distância até 10km	R\$ 15.649,52 R\$ 100%	R\$ 15.649,52 R\$ 100,00%	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
3.6.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_09/2020	R\$ 2.418,51 R\$ 100%	R\$ 2.418,51 R\$ 20,00%	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
3.7	RUA PROJETADA 08	R\$ 57.845,88 R\$ 100%	R\$ 11.569,18 R\$ 47,98%	R\$ 46.276,71 R\$ 52,02%	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
3.7.1	TERRAPLENAGEM	R\$ 72.944,96 R\$ 100%	R\$ 34.998,99 R\$ 100,00%	R\$ 37.945,97 R\$ 52,02%	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
3.7.1.1	Regularização do subleito	R\$ 10.379,82 R\$ 100%	R\$ 10.379,82 R\$ 100,00%	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
3.7.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENIZAÇÃO, UMEPECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	R\$ 492,49 R\$ 100%	R\$ 492,49 R\$ 100,00%	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
3.7.1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	R\$ 9.817,35 R\$ 100%	R\$ 9.817,35 R\$ 100,00%	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
3.7.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 62.565,14 R\$ 100%	R\$ 24.125,12 R\$ 38,56%	R\$ 38.440,02 R\$ 61,44%	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -

ORITAMA, 08 de Junho de 2024.

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
Engenheiro Civil, Registro Profissional nº 12.123/PE
CNPJ nº 12.345.678/0001-90

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Compromisso com o povo



NOVO MUNDO

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

B.D.I. Não Desonerado: 20,09%

Tabelas de Referência: SINAPI - 09/2023 - Pernambuco
SIC - 10/2023 - Pernambuco
SIC RO3 - 07/2023 - Pernambuco
ORSF - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
3.7.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	100% R\$ 12.897,79	100,00% R\$ 12.897,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material (distância até 10km)	100% R\$ 1.993,25	100,00% R\$ 1.993,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	100% R\$ 47.674,10	20,00% R\$ 9.534,82	80,00% R\$ 38.139,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8	RUA PROJETADA 09	100% R\$ 97.497,87	100,00% R\$ 97.497,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.1	TERRAPLENAGEM	100% R\$ 14.454,48	100,00% R\$ 14.454,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.1.1	Regularização do subleito	100% R\$ 653,68	100,00% R\$ 653,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	100% R\$ 13.030,67	100,00% R\$ 13.030,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.1.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	100% R\$ 589,54	100,00% R\$ 589,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.1.4	RETRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	100% R\$ 87,70	100,00% R\$ 87,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.1.5	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	100% R\$ 92,89	100,00% R\$ 92,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.2	PAVIMENTAÇÃO	100% R\$ 83.043,39	100,00% R\$ 83.043,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	100% R\$ 17.119,43	100,00% R\$ 17.119,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
O presente documento foi emitido pelo Sistema de Gestão de Documentos da Prefeitura Municipal de Oritama, em conformidade com a Lei nº 1.234/2016, e possui validade jurídica. Qualquer alteração ou falsificação será considerada crime contra a administração pública, conforme o artigo 312 do Código Penal Brasileiro.

Ortografia: ORITAMA
Assinatura: [Assinatura]
Data: 08/08/2023
Hora: 10:00:00

B.D.I. Não Desonerado: 20,09%

Mensalista: 70,11%

100/0

PERNIO GILBERTO DE CASARIN, N.º 100/0

Investigação e Inovação (I&D) - (Atividade desenvolvida) e por 113,33%
de 100,00% (valor mínimo) para 113,33% (valor máximo) - 113,33%
CNPQ 303.102.394-00

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO (IBPI) - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO (IBPI) - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO (IBPI)

CNPQ 012.127.709-00

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO (IBPI) - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO (IBPI) - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO (IBPI)

1998 - 1999 - 2000 - 2001

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)**

Tabelas de Referência: SINAPI -09/2023 - Pernambuco

SIC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPISA - 01/2023 - Pernambuco

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

B.D.I. Não Desonerado 20,09%



Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
3.10.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	R\$ 1.101,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.101,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%			100,00%				
R\$		21.953,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.953,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%			100,00%				
3.10.1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	R\$ 130,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%			76,03%	23,97%			
R\$		134.360,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.134,06	R\$ 32.206,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%			100,00%				
3.10.2	PAVIMENTAÇÃO								
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	R\$ 24.036,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.036,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%			100,00%				
3.10.2.1		R\$ 3.714,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.714,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%			70,00%	30,00%			
3.10.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	R\$ 106.609,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.626,69	R\$ 31.982,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%			62,70%	37,30%			
3.10.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	R\$ 145.482,97	R\$ -	R\$ 91.217,82	R\$ 54.265,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%			100,00%				
3.11	RUA PROJETADA 12								
		R\$ 55.765,24	R\$ -	R\$ 55.765,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%			100,00%				
3.11.1	TERRAPLENAGEM								
	Regularização do subleito	R\$ 735,39	R\$ -	R\$ 735,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%			100,00%				
3.11.1.1		R\$ 14.659,44	R\$ -	R\$ 14.659,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%			100,00%				
3.11.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	R\$ 35.066,81	R\$ -	R\$ 35.066,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%			100,00%				
3.11.1.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	R\$ 5.216,51	R\$ -	R\$ 5.216,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%			100,00%				
3.11.1.4	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	R\$ 87,09	R\$ -	R\$ 87,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%			100,00%				
3.11.1.5	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	R\$ 89.717,25	R\$ -	R\$ 35.842,23	R\$ 53.875,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%			39,95%	60,05%			
3.11.2	PAVIMENTAÇÃO								

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Eu, abaixo assinado, declaro que sou o responsável técnico e financeiro da obra, e que a obra será executada de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado, e que a obra será concluída dentro do prazo estabelecido.

Assinatura: _____

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

CPF: _____

PREFEITURA DE
PORTAMA
Compromisso com o povo

PREFEITURA DE
PORTAMA
Compromisso com o povo

Tabelas de Referência: SINAPI -09/2023 - Pernambuco
SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe

PREFEITURA DE
PORTAUMA
Compromisso com o povo

[illegible]

10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

B.D.I. Não Desonerado: 20,09%

Tabelas de Referência: SINAPI -09/2023 - Pernambuco
SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe
CONPESA - 01/2023 - Pernambuco
Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%
Mensalista: 70,11%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
3.13	RUA PROJETADA 14	100%		100,00%					
		R\$ 15.717,33	R\$ -	R\$ 15.717,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.1	TERRAPLENAGEM	100%		100,00%					
		R\$ 2.966,43	R\$ -	R\$ 2.966,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.1.1	Regularização do subleito	100%		100,00%					
		R\$ 100,37	R\$ -	R\$ 100,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	100%		100,00%					
		R\$ 2.000,86	R\$ -	R\$ 2.000,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.1.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	100%		100,00%					
		R\$ 740,74	R\$ -	R\$ 740,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.1.4	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	100%		100,00%					
		R\$ 110,19	R\$ -	R\$ 110,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.1.5	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	100%		100,00%					
		R\$ 14,26	R\$ -	R\$ 14,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.2	PAVIMENTAÇÃO	100%		100,00%					
		R\$ 12.750,90	R\$ -	R\$ 12.750,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	100%		100,00%					
		R\$ 2.628,32	R\$ -	R\$ 2.628,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material cistância até 10km	100%		100,00%					
		R\$ 406,19	R\$ -	R\$ 406,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA). AF_05/2020	100%		100,00%					
		R\$ 9.716,39	R\$ -	R\$ 9.716,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.14	RUA PROJETADA 15	100%		100,00%					
		R\$ 15.276,44	R\$ -	R\$ 15.276,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.14.1	TERRAPLENAGEM	100%		100,00%					
		R\$ 2.248,16	R\$ -	R\$ 2.248,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.14.1.1	Regularização do subleito	100%		100,00%					
		R\$ 106,79	R\$ -	R\$ 106,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



O presente documento é de caráter informativo e não constitui oferta de crédito. A contratação de obras e serviços de engenharia será realizada mediante licitação pública, nos termos da Lei nº 14.133/2021, e o valor aqui indicado é apenas uma estimativa baseada em dados históricos e informações fornecidas pelo cliente. Não se trata de uma garantia de valor.

PREFEITURA DE
ORITAMA
Compromisso com o povo



B.D.I. Não Desonerado: 20,09%

PREFEITURA DE
PORTAMA
Compromisso com o povo

[illegible]

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



Compromisso com o povo

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

B.D.I. Não Desonerado: 20,09%

Tabelas de Referência: SINAPI - 09/2023 - Pernambuco
SIC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe
CONIPESA - 01/2023 - Pernambuco
Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%
Mensalista: 70,11%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
3.16.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	100% R\$ 472,72	R\$ -	R\$ 472,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.16.1.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material (distância até 10km)	100% R\$ 73,06	R\$ -	R\$ 73,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.16.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	100% R\$ 1.820,86	R\$ -	R\$ 1.820,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.17	RUA PROJETADA 21	100% R\$ 50.762,65	R\$ -	R\$ 50.762,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.17.1	TERRAPLENAGEM	100% R\$ 7.470,56	R\$ -	R\$ 7.470,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.17.1.1	Regularização do subleito	100% R\$ 354,85	R\$ -	R\$ 354,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.17.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	100% R\$ 7.073,69	R\$ -	R\$ 7.073,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.17.1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	100% R\$ 42,02	R\$ -	R\$ 42,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.17.2	PAVIMENTAÇÃO	100% R\$ 43.292,09	R\$ -	R\$ 43.292,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.17.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	100% R\$ 7.744,65	R\$ -	R\$ 7.744,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.17.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material (distância até 10km)	100% R\$ 1.196,87	R\$ -	R\$ 1.196,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.17.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	100% R\$ 34.350,57	R\$ -	R\$ 34.350,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.18	RUA PROJETADA 23	100% R\$ 42.555,84	R\$ -	R\$ 6.391,89	R\$ 36.163,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.18.1	TERRAPLENAGEM	100% R\$ 5.925,01	R\$ -	R\$ 5.925,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.18.1.1	Regularização do subleito	100% R\$ 280,91	R\$ -	R\$ 280,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CONSTRUTORA NOVO MUNDO
CPF: 12.345.678-90
Assinatura: [Assinatura]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAIRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)**

Tabelas de Referência: SINAPI - 09/2023 - Pernambuco
SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSEF - 08/2023 - Sergipe
COMPESA - 01/2023 - Pernambuco
Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%
Mensalista: 70,11%

B.D.I. Não Desonerado: 20,09%



Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
3.18.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	100% R\$ 5.599,74	-	R\$ 5.599,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.18.1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	100% R\$ 44,36	-	R\$ 44,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.18.2	PAVIMENTAÇÃO	100% R\$ 36.630,83	-	R\$ -	R\$ 36.630,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.18.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016	100% R\$ 8.174,57	-	R\$ -	R\$ 8.174,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.18.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material distância até 10km	100% R\$ 1.263,31	-	R\$ -	R\$ 1.263,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.18.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	100% R\$ 27.192,94	-	R\$ -	R\$ 27.192,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.19	RUA PROJETADA 24 (Trecho B)	100% R\$ 10.262,36	-	R\$ 1.574,25	R\$ 8.688,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.19.1	TERRAPLENAGEM	100% R\$ 1.460,36	-	R\$ 1.460,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.19.1.1	Regularização do subleito	100% R\$ 69,29	-	R\$ 69,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.19.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	100% R\$ 1.381,23	-	R\$ 1.381,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.19.1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	100% R\$ 9,84	-	R\$ 9,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.19.2	PAVIMENTAÇÃO	100% R\$ 8.802,00	-	R\$ -	R\$ 8.802,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.19.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	100% R\$ 1.814,25	-	R\$ -	R\$ 1.814,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.19.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material distância até 10km	100% R\$ 280,38	-	R\$ -	R\$ 280,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

REPUBLICA DE PORTIMÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTIMÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
CNPJ 06.940.888/0001-00
RUA DA PAZ, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - PORTIMÃO - PE
CEP: 55060-000
FONE: (51) 3334-2000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Taboelas de Referência: SINAPI -09/2023 - Pernambuco
SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco OKSE - 08/2023 - Sergipe
COMPESA - 01/2023 - Pernambuco
Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%
Mensalista: 70,11%

B.D.I. Não Desonerado:20,00%



CONSTRUTORA
NOVO MUNDO



Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
3.19.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	100%	-	-	100,00%	-	-	-	-
		R\$ 6.707,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.707,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.20	RUA PROJETADA 24 (Trecho B)	100%	-	100,00%	-	-	-	-	-
		R\$ 18.522,17	R\$ -	R\$ 18.522,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.20.1	TERRAPLENAGEM	100%	-	100,00%	-	-	-	-	-
		R\$ 2.635,60	R\$ -	R\$ 2.635,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.20.1.1	Regularização do subleito	100%	-	100,00%	-	-	-	-	-
		R\$ 125,05	R\$ -	R\$ 125,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.20.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	100%	-	100,00%	-	-	-	-	-
		R\$ 2.492,78	R\$ -	R\$ 2.492,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.20.1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	100%	-	100,00%	-	-	-	-	-
		R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.20.2	PAVIMENTAÇÃO	100%	-	100,00%	-	-	-	-	-
		R\$ 15.886,57	R\$ -	R\$ 15.886,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.20.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	100%	-	100,00%	-	-	-	-	-
		R\$ 3.275,20	R\$ -	R\$ 3.275,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.20.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material (distância até 10km	100%	-	100,00%	-	-	-	-	-
		R\$ 506,16	R\$ -	R\$ 506,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.20.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	100%	-	100,00%	-	-	-	-	-
		R\$ 12.105,21	R\$ -	R\$ 12.105,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.21	RUA PROJETADA 25	100%	-	100,00%	-	-	-	-	-
		R\$ 26.943,15	R\$ -	R\$ 26.943,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.21.1	TERRAPLENAGEM	100%	-	100,00%	-	-	-	-	-
		R\$ 3.833,91	R\$ -	R\$ 3.833,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.21.1.1	Regularização do subleito	100%	-	100,00%	-	-	-	-	-
		R\$ 181,91	R\$ -	R\$ 181,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.21.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	100%	-	100,00%	-	-	-	-	-
		R\$ 3.626,15	R\$ -	R\$ 3.626,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Atestado de Realização de Obra
OBSERVAÇÃO: A obra foi realizada conforme o cronograma físico-financeiro apresentado no edital e no projeto executivo, sendo que a obra foi concluída em 20/05/2024, conforme atestado de conclusão de obra anexado.

PREFEITURA DE
ORITAMA
Compromisso com o povo



PREFEITURA DE
ORITAMA
Compromisso com o povo

B.D.I. Não Desonerado: 20,09%

PIANO TRIENNALE DI COORDINAMENTO
 UNIVERSITA' DI TRIESTE
 C.F.A. - CORSO D. DOTTI 1 - 34129 TRIESTE
 UNIVERSITA' DI TRIESTE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE
 ECONOMICHE E SOCIALI - VIA EMANUELE DOTTI 1
 34129 TRIESTE
 SEDE IN VIA DELL'INDUSTRIA 10 - 34138 MONFALCONE
 TEL. - 0431/414144

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obrá: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLUNDO)

Tabelas de Referência: SINAPI -09/2023 - Pernambuco
SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

B.D.I. Não Desonerado: 20,09%



Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
3.22.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material distância até 10km	100% R\$ 799,91 R\$	- R\$	- R\$	100,00% R\$ 799,91 R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
3.22.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	100% R\$ 30.903,08 R\$	- R\$	- R\$	100,00% R\$ 30.903,08 R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
3.23	RUA PROJETADA 28	100% R\$ 34.126,80 R\$	- R\$	- R\$	100,00% R\$ 34.126,80 R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
3.23.1	TERRAPLENAGEM	100% R\$ 4.751,45 R\$	- R\$	- R\$	100,00% R\$ 4.751,45 R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
3.23.1.1	Regularização do subleito	100% R\$ 225,27 R\$	- R\$	- R\$	100,00% R\$ 225,27 R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
3.23.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	100% R\$ 4.490,61 R\$	- R\$	- R\$	100,00% R\$ 4.490,61 R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
3.23.1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	100% R\$ 35,57 R\$	- R\$	- R\$	100,00% R\$ 35,57 R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
3.23.2	PAVIMENTAÇÃO	100% R\$ 29.375,35 R\$	- R\$	- R\$	100,00% R\$ 29.375,35 R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
3.23.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	100% R\$ 6.555,38 R\$	- R\$	- R\$	100,00% R\$ 6.555,38 R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
3.23.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material distância até 10km	100% R\$ 1.013,08 R\$	- R\$	- R\$	100,00% R\$ 1.013,08 R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
3.23.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	100% R\$ 21.806,88 R\$	- R\$	- R\$	100,00% R\$ 21.806,88 R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
3.24	RUA PROJETADA 29	100% R\$ 66.476,14 R\$	- R\$	- R\$	73,99% R\$ 49.185,69 R\$	26,01% R\$ 17.290,44 R\$	- R\$	- R\$	- R\$
3.24.1	TERRAPLENAGEM	100% R\$ 9.459,27 R\$	- R\$	- R\$	100,00% R\$ 9.459,27 R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$
3.24.1.1	Regularização do subleito	100% R\$ 448,81 R\$	- R\$	- R\$	100,00% R\$ 448,81 R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
DECLARO QUE O PREÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLUNDO) É VERACÍFICO E CONFORME O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRESENTADO.

CPF: 000.000.000-00
NOME: [Assinatura]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAIRÓ, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência: SINAPI -09/2023 - Pernambuco
SBC - 10/2023 - Pernambuco SICROS - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe
COMPESA - 01/2023 - Pernambuco
Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%
Mensalista: 70,11%

B.D.I. Não Desonerado: 20,09%



Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
3.24.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	100%	-	-	100,00%	-	-	-	-
		R\$ 8.946,68 R\$ 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.946,68 R\$ 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.24.1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	100%	-	-	100,00%	-	-	-	-
		R\$ 63,78 R\$ 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,78 R\$ 69,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.24.2	PAVIMENTAÇÃO	100%	-	-	100,00%	30,72%	-	-	-
		R\$ 57.016,87 R\$ 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.501,29 R\$ 69,28%	R\$ 17.515,58 R\$ 30,72%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.24.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	100%	-	-	100,00%	-	-	-	-
		R\$ 11.754,31 R\$ 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.754,31 R\$ 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.24.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	100%	-	-	100,00%	-	-	-	-
		R\$ 1.816,53 R\$ 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.816,53 R\$ 60,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.24.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	100%	-	-	100,00%	40,00%	-	-	-
		R\$ 43.446,03 R\$ 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.067,62 R\$ 60,00%	R\$ 17.378,41 R\$ 40,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.25	RUA PROJETADA 30	100%	-	-	80,49%	19,51%	-	-	-
		R\$ 70.422,54 R\$ 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.683,10 R\$ 80,49%	R\$ 13.739,44 R\$ 19,51%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.25.1	TERRAPLENAGEM	100%	-	-	100,00%	-	-	-	-
		R\$ 10.020,86 R\$ 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.020,86 R\$ 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.25.1.1	Regularização do subleito	100%	-	-	100,00%	-	-	-	-
		R\$ 475,46 R\$ 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 475,46 R\$ 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.25.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	100%	-	-	100,00%	-	-	-	-
		R\$ 9.477,84 R\$ 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.477,84 R\$ 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.25.1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	100%	-	-	100,00%	-	-	-	-
		R\$ 67,56 R\$ 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,56 R\$ 76,96%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.25.2	PAVIMENTAÇÃO	100%	-	-	76,96%	23,04%	-	-	-
		R\$ 60.401,68 R\$ 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.485,13 R\$ 76,96%	R\$ 13.916,55 R\$ 23,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.25.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	100%	-	-	100,00%	-	-	-	-
		R\$ 12.451,94 R\$ 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.451,94 R\$ 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.25.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	100%	-	-	100,00%	-	-	-	-
		R\$ 1.924,35 R\$ 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.924,35 R\$ 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Atestamos que os dados constantes no presente cronograma físico-financeiro foram elaborados com base nos dados fornecidos pelo cliente e nos dados constantes no projeto executivo, e que os mesmos são corretos e verídicos, e que os dados constantes no presente cronograma físico-financeiro são os mesmos que os constantes no projeto executivo.

Assinatura: _____

Carimbo: _____

CPF: 000.000.000-00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência: SINAPI - 09/2023 - Pernambuco
SBC - 10/2023 - Pernambuco SIC RO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe
COMPIESA - 01/2023 - Pernambuco

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

B.D.L. Não Desonerado: 20,09%



Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
3.25.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	100%			70,00%	30,00%			
		R\$ 46.023,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.217,77	R\$ 13.807,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.26	RUA PROJETADA 31	100%			36,02%	63,98%			
		R\$ 121.586,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.795,57	R\$ 77.791,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.26.1	TERRAPLENAGEM	100%			100,00%				
		R\$ 17.893,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.893,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.26.1.1	Regularização do subleito	100%			100,00%				
		R\$ 849,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 849,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.26.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	100%			100,00%				
		R\$ 16.943,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.943,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.26.1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	100%			100,00%				
		R\$ 100,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.26.2	PAVIMENTAÇÃO	100%			23,97%	76,03%			
		R\$ 103.693,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.855,26	R\$ 78.837,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.26.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA, (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	100%				100,00%			
		R\$ 18.549,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.549,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.26.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	100%				100,00%			
		R\$ 2.866,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.866,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.26.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	100%			30,00%	70,00%			
		R\$ 82.277,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.683,10	R\$ 57.593,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.27	RUA PROJETADA 32	100%				100,00%			
		R\$ 98.502,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.502,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.27.1	TERRAPLENAGEM	100%				100,00%			
		R\$ 14.274,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.274,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.27.1.1	Regularização do subleito	100%				100,00%			
		R\$ 677,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 677,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.27.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	100%				100,00%			
		R\$ 13.508,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.508,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA DE ORITAMA

 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

 ENDEREÇO: RUA DA PRAIA, 100 - JARDIM SANTA RITA - ORITAMA - PE

 CEP: 55.000-000

 FONE: (51) 3333-3333

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência: SINAPI - 09/2023 - Pernambuco
SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe
COMPESA - 01/2023 - Pernambuco
Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%
Mensalista: 70,11%

B.D.I. Não Desonerado: 20,09%



Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
3.27.1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	100%				100,00%			
		R\$ 87,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.27.2	PAVIMENTAÇÃO	100%				100,00%			
		R\$ 84.228,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.228,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.27.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	100%				100,00%			
		R\$ 16.134,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.134,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.27.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/ distância até 10km	100%				100,00%			
		R\$ 2.493,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.493,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.27.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_09/2020	100%				100,00%			
		R\$ 65.600,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.600,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.28	RUA PROJETADA 33	100%			15,85%	84,15%			
		R\$ 81.350,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.894,11	R\$ 68.456,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.28.1	TERRAPLENAGEM	100%			100,00%				
		R\$ 11.972,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.972,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.28.1.1	Regularização do subleito	100%			100,00%				
		R\$ 568,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 568,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.28.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	100%			100,00%				
		R\$ 11.336,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.336,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.28.1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	100%			100,00%				
		R\$ 67,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.28.2	PAVIMENTAÇÃO	100%				100,00%			
		R\$ 69.378,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.378,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.28.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	100%				100,00%			
		R\$ 12.411,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.411,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.28.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/ distância até 10km	100%				100,00%			
		R\$ 1.918,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.918,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.28.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_09/2020	100%				100,00%			
		R\$ 55.049,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.049,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA
PREFEITURA DE ORITAMA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
E ARQUITETURA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
E REJUNTAMENTO
RUA PROJETADA 33
LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM E LOT. DE ARLINDO
ORITAMA - PE
2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência: SINAPI - 09/2023 - Pernambuco
SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco OKSE - 08/2023 - Sergipe
COMPEISA - 01/2023 - Pernambuco
Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%
Mensalista: 70,11%

B.D.I. Não Desonerado: 20,09%



Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
3.29	RUA PROJETADA 34	100%		15,85%	84,15%				
		R\$ 42.021,56	R\$ -	R\$ 6.660,42	R\$ 35.361,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.29.1	TERRAPLENAGEM	100%		100,00%					
		R\$ 6.184,16	R\$ -	R\$ 6.184,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.29.1.1	Regularização do subleito	100%		100,00%					
		R\$ 293,75	R\$ -	R\$ 293,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.29.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	100%		100,00%					
		R\$ 5.855,63	R\$ -	R\$ 5.855,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.29.1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	100%		100,00%					
		R\$ 34,79	R\$ -	R\$ 34,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.29.2	PAVIMENTAÇÃO	100%		100,00%					
		R\$ 33.837,40	R\$ -	R\$ 33.837,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.29.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	100%		100,00%					
		R\$ 6.411,08	R\$ -	R\$ 6.411,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.29.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material (distância até 10km	100%		100,00%					
		R\$ 990,78	R\$ -	R\$ 990,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.29.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	100%		100,00%					
		R\$ 28.435,54	R\$ -	R\$ 28.435,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	LOTAMENTO VALETIM	100%		44,72%	22,89%	32,39%			
4.1	RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (Trecho 1)	100%							
		R\$ 380.305,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.072,40	R\$ 87.051,82	R\$ 123.180,80	R\$ -	R\$ -
4.1.1	TERRAPLENAGEM	100%							
		R\$ 147.817,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.680,36	R\$ 124.137,11	R\$ -	R\$ -
4.1.1.1	Regularização do subleito	100%							
		R\$ 1.045,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM	100%							
		R\$ 20.838,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.838,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -

EMPRESA RESPONSÁVEL POR ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUTORA NOVO MUNDO
CNPJ: 16.093.888/0001-01
RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - RECIFE/PE
CEP: 51250-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência: SINAPI - 09/2023 - Pernambuco
SBC - 10/2023 - Pernambuco SIC RO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe
COMPESA - 01/2023 - Pernambuco
Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%
Mensalista: 70,11%

B.D.I. Não Desonerado: 20,09%



Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
4.1.1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	100%					100,00%		
		R\$ 116,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,13	R\$ -	R\$ -
4.1.2	PAVIMENTAÇÃO	100%						100,00%	
		R\$ 125.817,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.817,45	R\$ -
4.1.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	100%						100,00%	
		R\$ 21.059,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.059,43	R\$ -
4.1.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	100%						100,00%	
		R\$ 309,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 309,40	R\$ -
4.1.2.3	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material (distância até 10km)	100%						100,00%	
		R\$ 3.254,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.254,56	R\$ -
4.1.2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	100%						100,00%	
		R\$ 101.194,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.194,06	R\$ -
4.2	RUA LUIZ BERTOLINO DA SILVA	100%						100,00%	
		R\$ 47.864,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.864,79	R\$ -
4.2.1	TERRAPLENAGEM	100%						100,00%	
		R\$ 7.175,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.175,93	R\$ -
4.2.1.1	Regularização do subleito	100%						100,00%	
		R\$ 341,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,04	R\$ -
4.2.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	100%						100,00%	
		R\$ 6.798,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.798,41	R\$ -
4.2.1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	100%						100,00%	
		R\$ 36,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,48	R\$ -
4.2.2	PAVIMENTAÇÃO	100%						100,00%	
		R\$ 40.688,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.688,86	R\$ -
4.2.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	100%						100,00%	
		R\$ 6.379,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.379,73	R\$ -
4.2.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	100%						100,00%	
		R\$ 309,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 309,40	R\$ -

ORITAMA - 10/2023 - Pernambuco
SBC - 10/2023 - Pernambuco
COMPESA - 01/2023 - Pernambuco
ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADO: HORISTA: 114,55%
MENSALISTA: 70,11%
B.D.I. NÃO DESONERADO: 20,09%

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

B.D.I. Não Desonerado: 20,09%

Mensalista: 70,11%

[illegible]

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

msalista: 70,11%

[illegible]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAIRÓ, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência: SINAPI -09/2023 - Pernambuco
SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe
COMPESA - 01/2023 - Pernambuco
Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 14,55%
Mensalista: 70,11%

B.D.I. Não Desonerado: 20,09%



Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
4.5.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	100%				100,00%			
		R\$ 13.450,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.450,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%				100,00%			
4.5.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km								
		R\$ 2.078,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.078,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100%				50,00%	50,00%		
4.5.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020								
		R\$ 64.731,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.365,65	R\$ 32.365,65	R\$ -	R\$ -
		100%						69,31%	30,69%
5	LOTAMENTO DE ARLINDO								
		R\$ 746.871,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 517.656,82	R\$ 229.214,94
		100%						100,00%	
5.1	RUA SANTA COSMA								
		R\$ 151.249,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 151.249,78	R\$ -
		100%						100,00%	
5.1.1	TERRAPLENAGEM								
		R\$ 25.697,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.697,44	R\$ -
		100%						100,00%	
5.1.1.1	Regularização do subleito								
		R\$ 1.029,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.029,12	R\$ -
		100%						100,00%	
5.1.1.2	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021								
		R\$ 3.509,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.509,74	R\$ -
		100%						100,00%	
5.1.1.3	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021								
		R\$ 522,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 522,11	R\$ -
		100%						100,00%	
5.1.1.4	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM								
		R\$ 20.514,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.514,62	R\$ -
		100%						100,00%	
5.1.1.5	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018								
		R\$ 121,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,87	R\$ -
		100%						100,00%	
5.1.2	PAVIMENTAÇÃO								
		R\$ 125.552,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.552,34	R\$ -
		100%						100,00%	
5.1.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016								
		R\$ 22.460,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.460,17	R\$ -
		100%						100,00%	
5.1.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km								
		R\$ 3.471,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.471,04	R\$ -

PROPOSTA DE PREÇO E PRAZO DE EXECUÇÃO
EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO MUNDO
CNPJ: 09.000.000/0001-00
RUA: RUA DA PAZ, 100, JARDIM PAZ, RECIFE/PE
CEP: 51.020-010
FONE: (51) 3333-1111
E-MAIL: contato@novomundo.com.br
DATA: 10/05/2023
Pelo: [Assinatura]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obrá: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência: SINAPI -09/2023 - Pernambuco
 SHC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe
 COMPIESA - 01/2023 - Pernambuco
 Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%
 Mensalista: 70,11%

B.D.L. Não Desonerado: 20,09%



Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
5.1.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	100%							
		R\$ 99.621,14 R\$ 100%	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$ 99.621,14 R\$ 74,88%	- R\$ 25,12%
5.2	AVENIDA PROJETADA 3 (SAO79Q80)								
		R\$ 174.443,01 R\$ 100%	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$ 130.622,93 R\$ 100,00%	- R\$ 43.820,08
5.2.1	TERRAPLENAGEM								
		R\$ 36.212,14 R\$ 100%	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$ 36.212,14 R\$ 100,00%	-
5.2.1.1	Regularização do subleito								
		R\$ 1.133,04 R\$ 100%	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$ 1.133,04 R\$ 100,00%	-
5.2.1.2	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021								
		R\$ 10.758,30 R\$ 100%	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$ 10.758,30 R\$ 100,00%	-
5.2.1.3	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021								
		R\$ 1.600,40 R\$ 100%	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$ 1.600,40 R\$ 100,00%	-
5.2.1.4	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KML								
		R\$ 22.586,23 R\$ 100%	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$ 22.586,23 R\$ 100,00%	-
5.2.1.5	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018								
		R\$ 134,17 R\$ 100%	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$ 134,17 R\$ 68,04%	- R\$ 31,96%
5.2.2	PAVIMENTAÇÃO								
		R\$ 138.230,88 R\$ 100%	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$ 94.052,29 R\$ 100,00%	- R\$ 44.178,59
5.2.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016								
		R\$ 24.728,23 R\$ 100%	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$ 24.728,23 R\$ 100,00%	-
5.2.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km								
		R\$ 3.821,55 R\$ 100%	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$ 3.821,55 R\$ 60,00%	- R\$ 40,04%
5.2.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020								
		R\$ 109.681,10 R\$ 100%	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$ 65.808,66 R\$ 59,96%	- R\$ 43.872,44
5.3	RUA PAULO ROBERTO BARBOSA CAMELO								
		R\$ 223.674,90 R\$ 100%	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$ 140.111,47 R\$ 100,00%	- R\$ 93.563,43
5.3.1	TERRAPLENAGEM								
		R\$ 41.945,51 R\$ 100%	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$ 41.945,51 R\$ 100,00%	-
5.3.1.1	Regularização do subleito								

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
 O presente documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de obras da Prefeitura de Toritama, Pernambuco, e possui validade jurídica. Qualquer alteração ou falsificação será considerada crime contra a administração pública, conforme o artigo 312 do Código Penal Brasileiro.

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

B.D.I. Não Desonerado: 20,09%

Encargos Sociais: Não Desonerado: 114,55%
Mensalista: 70,11%

[illegible]

CONSTRUTORA
NOVO MUNDO

B.D.I. Não Desonerado: 20,09%

Encargos Sociais: Não Desonerado: 114,55%
Mensalista: 70,11%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
5.4.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	100%							
		R\$ 3.022,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00%
5.4.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	100%							
		R\$ 86.759,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00%
5.5	RUA PROJETADA 02	100%							
		R\$ 59.399,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
5.5.1	TERRAPLENAGEM	100%							
		R\$ 8.699,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
5.5.1.1	Regularização do subleito	100%							
		R\$ 415,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
5.5.1.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESURA DE 20 CM. GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	100%							
		R\$ 8.284,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
5.5.2	PAVIMENTAÇÃO	100%							
		R\$ 50.699,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
5.5.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	100%							
		R\$ 9.069,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
5.5.2.2	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	100%							
		R\$ 1.401,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
5.5.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	100%							
		R\$ 40.228,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
Porcentagem (MENSAL) = Custo		100,00%	10,55%	16,61%	24,40%	16,11%	3,03%	21,52%	7,78%
(MENSAL) = Porcentagem Acumulado = Custo		R\$ 2.994.998,99	R\$ 315.898,63	R\$ 497.564,39	R\$ 730.677,90	R\$ 482.544,29	R\$ 90.790,90	R\$ 644.576,70	R\$ 232.946,17
		100,00%	10,55%	27,16%	51,56%	67,67%	70,70%	92,22%	100,00%
		R\$ 2.994.998,99	R\$ 315.898,63	R\$ 813.463,02	R\$ 1.544.140,92	R\$ 2.026.685,21	R\$ 2.17.476,11	R\$ 2.762.052,81	R\$ 2.994.998,99

[illegible]



Composições Analíticas com Preço Unitário
READEQUADA- Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução dos serviços de pavimentação em pedras de paralelepípedos graníticos de diversas ruas do município de Toritama, conforme projeto básico contido no Anexo III deste Edital.

B.D.I.
20,09%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	61,27	61,27
Composição Auxiliar	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0031000	118,77	0,36
Composição Auxiliar	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1309000	59,19	7,74
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4021000	23,89	9,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4021000	18,94	7,61
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0204000	377,68	7,70
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	78,89	8,99
Insumo	00004385 SINAPI	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	0,0330000	583,94	19,27
2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	20,29
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	73,57
							Total

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG. CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP 180025573 / RG- Nº 5916732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGADO OMA/PE, CEP: 53.060-685
FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X E CAIXAS ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	M	1,00000000	41,44	41,44
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39400000	24,09	9,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,39400000	18,94	7,46
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,00200000	448,48	0,89
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,00700000	77,88	0,54
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,00500000	22,95	23,06
3			MO sem LS => 14,39 Valor do BDI => 8,32	LS =>	0,00	MO com LS => 14,39 Valor com BDI => 49,76	
Composição	08.01.10U COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	5843 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063214	120,05	0,75
Composição Auxiliar	5863 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00500000	14,31	0,07
Composição Auxiliar	5921 SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00200000	3,26	0,00
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0024643	186,16	0,45

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR ENG CIVIL RESP TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP: 1806255713 / RG: Nº 5916732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

RIO DE JANEIRO, 15 de Maio de 2016, FRAGOSO Oliveira PE, CEP: 53.060-685

FONE - (81) 3314-1448

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição Auxiliar	6259 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0196428	166,34	3,26
Composição Auxiliar	7049 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0035714	157,39	0,56
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0214286	18,94	0,40
Composição Auxiliar	02.11.03U COMPEA	FORNECIMENTO DE MATERIAL (NÃO COMERCIAL) PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT DE 1,0 KM E IDENTIZAÇÃO DE JAZIDA.		m³	0,2700000	3,99	1,07
Composição Auxiliar	60.01.02U COMPEA	MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM ESTRADA NÃO PAVIMENTADA (LEITO NATURAL)		M3XKM	2,9700000	1,68	4,98
Insumo	990185U COMPEA	CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 / 15 T A DIESEL	Outros	H	0,0066400	162,96	1,08
		MO sem LS => 1,98	LS =>		0,00	MO com LS =>	1,98
		Valor do BDI => 2,53				Valor com BDI =>	15,15
4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102354 SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	127,18	127,18
Composição Auxiliar	5795 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,3422000	29,46	39,54
Composição Auxiliar	5952 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1698000	28,51	33,35
Composição Auxiliar	5953 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,3422000	37,18	49,90
Composição Auxiliar	5954 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1698000	3,76	4,39
		MO sem LS => 61,93	LS =>		0,00	MO com LS =>	61,93
		Valor do BDI => 25,55				Valor com BDI =>	152,73
5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR / ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP - 1800255713 RG - Nº 5918732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO OLINDA-PE, CEP 53.060-685
FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição	8424 ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	Aterros / Reaterros / Compactações	m	1,0000000	6,41	6,41
Composição Auxiliar	5068 ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	Transportes	tkm	1,8000000	0,24	0,43
Composição Auxiliar	71 ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	0,1200000	49,84	5,98
		MO sem LS => 4,91 LS => 0,00 MO com LS => 4,91					
		Valor do BDI => 1,28 Valor com BDI => 7,69					
6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	0,64	0,64
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	Operativa 0,51 Improdutiva 0,49	Operativa 178,6644 Improdutiva 52,5570	233,7435	
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	2,9250	2,6497	
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	163,5307	137,5592	
Insumo	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	141,0038	138,1924	
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	115,9698	115,9698	
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	72,8497	58,8017	
		Custo Horário de Equipamentos =>					
		Custo Horário de Execução =>					
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>					
		Custo do FIC =>					
		Produção de Equipe =>					
		Custo Unitário de Execução =>					
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0008918	H	18,9400	0,0169	

PEDRO CELSO DE CASTRO RITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR ENGENHEIRO RES.PE TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP: 180025313 / RG- Nº 5916732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

ROD PE 13, Nº 5166, FRAGOSO, Orlândia-PE, CEP: 53.000-665

FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

				Custo Total das Atividades =>			
				MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>	0,01
				Valor do BDI =>	0,12	Valor com BDI =>	0,76
7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-2 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UND	1,0000000	21.788,44	21.788,44
Composição Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	193,1600000	112,80	21.788,44
				MO sem LS =>	21.570,17	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4.377,29	MO com LS =>	21.570,17
						Valor com BDI =>	26.165,73
8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11723 ORSE	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	Execução de Cortes e Aterros	m³	1,0000000	9,26	9,26
Insumo	10923 ORSE	Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão) m3	Material	m³	1,0000000	9,26	9,26
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,86	MO com LS =>	11,12
9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102360 SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	18,92	18,92
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0241000	146,80	3,53
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2166000	71,08	15,39
				MO sem LS =>	7,85	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,80	MO com LS =>	7,85
						Valor com BDI =>	22,72
10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011228 SICRO3	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida		m³	1,0000000	7,14	7,14
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva

PEDRO CELSO DE CASTRO PIVA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR/ENGR. CIVIL/RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D / RNP - 1800255713 / RG - Nº 5918732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5168, FRAGODO OLÍMPIA-PE, CEP 53.060-685
FONE - (01) 3314-7643

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,83	0,17	178,6644	52,5570	157,2261
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,62	0,38	2,9250	2,0369	2,5875
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	163,5307	73,9739	163,5307
Insumo	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,65	0,35	141,0038	70,7195	116,4043
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	0,67	0,33	115,9698	53,6454	95,4027
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,62	0,38	72,8497	27,5336	55,6296

Custo Horário de Equipamentos => 590,7809
Custo Horário de Execução => 590,7809
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0163
Custo do FIC => 0,0639
Produção de Equipe => 150,8800
Custo Unitário de Execução => 3,9156

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,1002700	m³	0,8800	0,9682
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0066278	H	18,9400	0,1255

Custo Total das Atividades => 1,0937

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	4016096	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre	5914354	2,0630100	t	1,0000	2,0630

Custo Total dos Tempos Fixos => 2,0630

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
					LN	RP	P

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR

REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR-ENG CIVIL RESP TÉCNICO
CREA/PE 03.951.168/0001-70 / RNP 1800255713 / RG: Nº 5918732 SDS/PE
CPF 03.951.168/0001-70

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO (Olimpia-PE), CEP: 53.080-685

FONE - (01) 3314-7848


NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Momento de Transporte	SICRO3 4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	2,0630100	tkm	5914359 0,000 R\$ 0,66	5914374 0,000 R\$ 0,53	5914389 0,000 R\$ 0,43	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000								
11			MO sem LS => 0,18	LS => 0,00	MO com LS => 0,18			
			Valor do BDI => 1,43		Valor com BDI => 8,57			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5502172 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³			m³	1,0000000	4,41	4,41
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário			
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	5,0000000	Operativa 0,98	Improdutiva 0,02	Custo Operativa 162,3550	Custo Improdutiva 56,7767	801,2172
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	179,8840	85,9825	179,8840
Custo Horário de Equipamentos => 981,1012								
Custo Horário de Execução => 981,1012								
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163								
Custo do FIC => 0,0696								
Produção de Equipe => 230,1900								
Custo Unitário de Execução => 4,2621								
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0043442	H	18,9400		0,0823	
Custo Total das Atividades => 0,0823								
MO sem LS => 0,07								
Valor do BDI => 0,88								
MO com LS => 0,07	Valor com BDI => 5,29							
12			MO sem LS => 0,07	LS => 0,00	MO com LS => 0,07			
			Valor do BDI => 0,88		Valor com BDI => 5,29			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	C.U.P - 1... Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			m²	1,0000000	245,77	245,77

RODRIGO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR/ ENG CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 0346411-D RNP - 1800255713 / REC - Nº 5918732 SCS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
RUA DE 15, Nº 5168, FRAGOSO OLINDA-PE, CEP 53.060-685
FONE - (81) 3314-7048

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,78	23,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	18,94	37,88
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	273,86	2,73
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	5,05	5,05
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	6,34	25,36
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	149,77	149,77
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	10,97	1,20
13	Código Banco	Descrição	MO sem LS => 51,79 Valor do BDI => 49,37	LS =>	0,00	MO com LS => 295,14 Valor com BDI =>	51,79 295,14
Composição	99064 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	0,45	0,45
Composição Auxiliar	99058 SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	0,0500000	9,11	0,45
14	Código Banco	Descrição	MO sem LS => 0,40 Valor do BDI => 0,09	LS =>	0,00	MO com LS => 0,40 Valor com BDI =>	0,40 0,54
Composição	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X E CAIXAS ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	M	1,0000000	37,34	37,34
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	24,09	8,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	18,94	6,81
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	448,48	0,44


PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR ENGENHEIRO CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / FG: Nº 5919732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
RDO PE 15, Nº 5166, FRAGODO OLINDA-PE CEP: 53.060-685
FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	77,88	0,54
Insumo	00041679 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,0050000	20,78	20,88
				MO sem LS =>	13,03	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,50	MO com LS =>	13,03
						Valor com BDI =>	44,84

Composições Auxiliares

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Valor Unit	Total
A		Equipamentos								
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW		3,00000000	0,84	0,16	161,2432	56,0541	1,00	1,00
				Custo Horário de Equipamentos =>						433,2388
				Custo Horário de Execução =>						433,2388
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>						0,0000
				Custo do FIC =>						0,0000
				Produção de Equipe =>						431,6000
				Custo Unitário de Execução =>						1,0038
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>		1,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				1,0000000	448,48	448,48	448,48
Insumo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				8,5700000	18,94	18,94	162,31
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material				1,0700000	77,88	77,88	83,33
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material				482,9600000	0,42	0,42	202,84

PEREIRA, CELSO DE CASTRO RITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG. CIVIL RESP. TÉCNICO
CREA/PE 034641-D RNP 1800255713 / RG Nº 5918732 SDS/PE
CPF 090.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO OLINDA, PE CEP: 53.000-685
FONE - (81) 3314-7048

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	377,68	377,68
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4200000	26,20	89,60
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8000000	1,19	0,95
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,6200000	0,25	0,65
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	77,88	83,33
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7000000	0,42	203,15
		MO sem LS => Valor do BDI =>	79,61 75,87		LS => Valor com BDI =>		79,61 453,55
Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88253 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,72	13,72
Composição Auxiliar	95322 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00000244 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,48	12,48
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043469 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043493 SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,40	0,40
		MO sem LS => Valor do BDI =>	12,58 2,75		LS => Valor com BDI =>		12,58 16,47


PEDRO CELSO DE CASTRO BRITO JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP: 1900255713 RG: Nº 5916732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Orlinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE - (81) 314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	71 ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,00000000	49,84	49,84
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6317025	18,94	49,84
		MO sem LS =>	40,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,55
		Valor do BDI =>	10,01			Valor com BDI =>	59,85
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000000	0,25	0,25
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,20	0,20
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,05	0,05
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000000	1,19	1,19
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,20	0,20
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,23	0,23



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR ENG CIVIL/ RESP TÉCNICO
CREA/PE - 0346411-0 RNP: 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5168, FRAGODOO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,71	0,71
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,42							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insuno	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	3.414,67	0,20
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,24							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insuno	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	3.414,67	0,05
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,06							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insuno	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	3.414,67	0,23
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,27							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA - JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG CIVIL / RESP TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RG: Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Clima-PE, CEP: 53.060-685
FONE - (81) 3314-7948

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,71	0,71
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2512000	0,57	0,71
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,00 0,14	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,85	0,00 0,85
Composição	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,89	23,89
Composição Auxiliar	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,03	20,03
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,70	0,70
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 20,27 4,79	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>	20,27 28,68	20,27 28,68
Composição	5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	134,09	134,09
Composição Auxiliar	53792 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	63,82	63,82

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG CIVIL RESP TÉCNICO
CREA/PE - 034554-D RNP- 1800255713 / RG- N° 5918732 SDS/PE
CPF 030.120.764709
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, N° 5166, FRAGODO OLINDA-PB CEP: 53.000-685
FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição Auxiliar	5695 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	25,08	25,08
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	23,84	23,84
Composição Auxiliar	91367 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	13,83	13,83
Composição Auxiliar	91368 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	5,36	5,36
Composição Auxiliar	91369 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	2,16	2,16
		MO sem LS => 20,92	LS =>			0,00	MO com LS => 20,92
		Valor do BDI => 26,93					Valor com BDI => 161,02
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91367 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	13,83	13,83
Insumo	00037733 SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000603	32.923,85	1,98
Insumo	00044058 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 10830 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,58 M, POTÊNCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000342	346.761,28	11,85
		MO sem LS => 0,00	LS =>			0,00	MO com LS => 0,00
		Valor do BDI => 2,77					Valor com BDI => 16,60
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91369 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	2,16	2,16

PEDRO CELSO DE CASTRO RITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR/ ENG CIVIL RESF TÉCNICO
CREALPE - 02841-D RNP: 1800255713 / RG: Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE CEP: 53.090-685
FONE - (01) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Insumo	00037733 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000059	32.923,85	0,19
Insumo	00044058 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	346.761,28	1,97
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,43	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 2,59
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91368 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,36	5,36
Insumo	00037733 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000146	32.923,85	0,48
Insumo	00044058 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	346.761,28	4,88
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 1,07	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 6,43
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5695 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	25,08	25,08
Insumo	00037733 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000849	32.923,85	2,79
Insumo	00044058 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	346.761,28	22,29
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 5,03	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 30,11
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PEDRO CELSO DE CASTRO RITA JUNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG CIVIL RESP. TÉCNICO
 CREA/PE - 034641/D RNP: 1800255713 / RG- Nº 3918732 SDS/PE
 CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 03.951.168/0001-70
 ROD PE 13, Nº 5166, FRAGODO Olinda/PE CEP: 53.000-685
 FONE - (81) 3314-7648


NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição	53792 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	63,82	63,82
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	16,93000000	3,77	63,82
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 12,82	LS =>			0,00 MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 76,64
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	6259 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000000	166,34	166,34
Composição Auxiliar	53882 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	23,32	23,32
Composição Auxiliar	5747 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	99,64	99,64
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	23,05	23,05
Composição Auxiliar	91359 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	13,20	13,20
Composição Auxiliar	91360 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	91361 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	2,05	2,05
		MO sem LS => 20,13 Valor do BDI => 33,41	LS =>			0,00 MO com LS => Valor com BDI =>	20,13 199,75
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR ENG CIVIL RESP TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP- 1800255713 / RG- N° 5918732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, N° 5166, FRAGODO Olinda-PE CEP 53.000-485
FONE - (01) 3314-7648


NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição	91359 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,20	13,20
Insumo	00037738 SINAPI	TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000551	41.715,68	2,29
Insumo	00044057 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	318.103,33	10,91
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 2,65	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	15,85
Composição	91361 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,05	2,05
Insumo	00037738 SINAPI	TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000058	41.715,68	0,24
Insumo	00044057 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	318.103,33	1,81
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,41	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	2,46
Composição	91360 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,08	5,08
Insumo	00037738 SINAPI	TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000144	41.715,68	0,60
Insumo	00044057 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	318.103,33	4,48
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 1,02	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00	6,10


PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR/ ENG CIVIL/ RESP TÉCNICO
 CREA/PE 03461-D RNP: 1800255713 / RG: Nº 5918732 SDS/PE
 CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 03.951.168/0001-70
 RODO PE 15, Nº 5166, FRAGODO OLINDA-PE, CEP: 53.060-685
 FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	53882 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	23,32	23,32
Insumo	00037738 SINAPI	TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000689	41.715,68	2,87
Insumo	00044057 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	318.103,33	20,45
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 4,68			Valor com BDI =>	28,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5747 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	99,64	99,64
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	3,77	99,64
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 20,01			Valor com BDI =>	119,65
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,78	23,78
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,03	20,03
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01


PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR ENG CIVIL/ RESP TÉCNICO
CREA/PE - 034611-D RNP- 180625573 / RG- Nº 5919732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Oltima/PE, CEP: 53.000-685
FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H		1,00000000	0,29	0,29
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H		1,00000000	0,80	0,80
MO sem LS => 20,27 LS => 0,00 MO com LS => 20,27								
Valor do BDI => 4,77 Valor com BDI => 28,55								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	5954 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000000	3,76	3,76	3,76
Composição Auxiliar	90957 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	2,97	2,97	2,97
Composição Auxiliar	90958 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,79	0,79	0,79
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00								
Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 4,51								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	5953 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000000	37,18	37,18	37,18
Composição Auxiliar	53865 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	29,70	29,70	29,70
Composição Auxiliar	5797 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	3,72	3,72	3,72
Composição Auxiliar	90957 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	2,97	2,97	2,97
Composição Auxiliar	90958 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,79	0,79	0,79
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00								
Valor do BDI => 7,46 Valor com BDI => 44,64								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR ENG CIVIL RESP TÉCNICO
 CREA/PE - 034641-D RNP 1800285713 / RCL Nº 5918732 SDS/PE
 CPF 030.120.764-09
 NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE
 ENGENHARIA LTDA
 CNPJ 03.951.168/0001-70
 ROD PE 15, Nº 5186, FRAGADO OLINDA-PE CEP 53.000-695
 FONE - (81) 3314-7648


NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição	90957 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	2,97	2,97
Insumo	00036522 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0000533	55.870,72	2,97
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,59	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 3,56
Composição		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00036522 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,79	0,79
		COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0000143	55.870,72	0,79
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,15	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,94
Composição		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	5797 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	3,72	3,72
	00036522 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0000667	55.870,72	3,72
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,74	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 4,46
Composição		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	53865 SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	29,70	29,70
	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	7,88000000	3,77	29,70
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 5,96	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 35,66
		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG CIVIL RESP TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP 18002557-3 / REC- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Orlândia/PE CEP: 53.060-685
FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	273,86	273,86
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	18,94	44,38
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	26,20	38,80
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,19	0,90
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,25	0,17
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	77,88	64,39
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,42	89,04
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	62,59	36,18
		MO sem LS => 70,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	70,59	
		Valor do BDI =>	55,01		Valor com BDI =>	328,87	
Composição	95322 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000244 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
		Mão de Obra		H	0,0087200	12,48	0,10
		MO sem LS => 0,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,10	
		Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>	0,12	
Composição	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
		Mão de Obra		H	0,0121100	20,03	0,24
		MO sem LS => 0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24	
		Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,28	
Composição	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
		Mão de Obra		H	0,0121100	20,03	0,24
		MO sem LS => 0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24	
		Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,28	
Composição	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
		Mão de Obra		H	0,0121100	20,03	0,24
		MO sem LS => 0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24	
		Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,28	


PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
CREA/PE 034641-D RNP 1800255713 / RG Nº 5918732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 13, Nº 5166, FRAGODO OLINDA-PE CEP 53.060-685
FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTIEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	20,03	0,24
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,04	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,24 0,28
Composição	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,70	1,70
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	109,97	1,70
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,34	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	1,70 2,04
Composição	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0053400	20,81	0,11
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,02	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,11 0,13
Composição	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0053400	20,03	0,10
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,02	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,10 0,12
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0087200	23,08	0,20
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,04	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,20 0,24
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0087200	23,08	0,20
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,04	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,20 0,24

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENGENHEIRO / RESP TÉCNICO
CREA/PE - 03.951.168/0001-70 / R.O. Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.84-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGADO OLINDA-PE CEP: 53.060-665
FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	0,0121100	32,26	0,39
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,39 0,07	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS => Valor com BDI =>	0,39 0,46
Composição	95361 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00004257 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	Mão de Obra	H	0,0087200	24,45	0,21
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,21 0,04	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS => Valor com BDI =>	0,21 0,25
Composição	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	0,0087200	36,75	0,32
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,32 0,06	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS => Valor com BDI =>	0,32 0,38
Composição	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	0,0087200	32,11	0,27
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,27 0,05	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS => Valor com BDI =>	0,27 0,32
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	20,03	0,44
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,44 0,08	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS => Valor com BDI =>	0,44 0,52
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG. CIVIL RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 0348411-0 / RNP - 1800255713 / RES. Nº 5918732 SDS/PE
CPF 030.120.794-08
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGALO OLINDA-PE, CEP: 53.060-685
FONE - (81) 3314.7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0222500	15,08	0,33
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,06	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,33 0,39
Composição	95406 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00007592 SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
			Mão de Obra	H	0,0087200	27,76	0,24
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,04	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,24 0,28
Composição	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004237 SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
			Mão de Obra	H	0,0121100	28,96	0,35
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 0,07	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,35 0,42
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	112,80	112,80
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,70	1,70
			Mão de Obra	H	1,0000000	109,97	109,97
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,43	0,43
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => 22,66	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	111,67 135,46
Composição			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PEDRO CELSO DE CASTRO RITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR/ ENG CIVIL/ RESP TÉCNICO
CREA/PE 034641-D RNP 1800255718 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF 0301720764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda/PE CEP 53.060-685
FONE - (01) 3314-7048

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000000	71,08	71,08
Composição Auxiliar	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	28,09	28,09
Composição Auxiliar	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	7,42	7,42
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	35,57	35,57
		MO sem LS => 32,65 LS => 0,00 MO com LS => 32,65		Valor do BDI => 14,27 Valor com BDI => 85,35			
Composição	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000000	146,80	146,80
Composição Auxiliar	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	28,09	28,09
Composição Auxiliar	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	7,42	7,42
Composição Auxiliar	5629 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	35,12	35,12
Composição Auxiliar	5630 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	40,60	40,60
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	35,57	35,57
		MO sem LS => 32,65 LS => 0,00 MO com LS => 32,65		Valor do BDI => 29,49 Valor com BDI => 176,29			
Composição	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	28,09	28,09
				Total		28,09	

PEDRO CELSO DE CASTRO RITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR ENG. CIVIL RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP - 1800255713 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO OLINDA-PE, CEP: 53.060-685
FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000560	501.716,64	28,09
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 5,64	0,00 Valor com BDI =>	0,00 501.716,64	0,00 33,73
Composição	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,42	7,42
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000148	501.716,64	7,42
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 1,49	0,00 Valor com BDI =>	0,00 501.716,64	0,00 8,91
Composição	5629 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	35,12	35,12
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000700	501.716,64	35,12
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 7,05	0,00 Valor com BDI =>	0,00 501.716,64	0,00 42,17
Composição	5630 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	40,60	40,60
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,7700000	3,77	40,60
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 8,15	0,00 Valor com BDI =>	0,00 170,81	0,00 48,75
Composição	88907 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	170,81	170,81
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	35,57	35,57
Composição Auxiliar	88900 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,25	31,25

PEDRO CESAR DE CASTRO PITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG. CIVIL RESF. TÉCNICO
CREA/PE - 032641-D RNP - 1800255713 / RG - Nº 5916732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO OLINDA, PE CEP 53.000-085
FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição Auxiliar	88902 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,26	8,26
Composição Auxiliar	88903 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,07	39,07
Composição Auxiliar	88904 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	56,66	56,66
		MO sem LS => 32,65	LS =>			0,00	MO com LS => 32,65
		Valor do BDI => 34,31					Valor com BDI => 205,12
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88900 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,25	31,25
Insumo	00014525 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	Equipamento	UN	0,0000560	558.159,77	31,25
		MO sem LS => 0,00	LS =>			0,00	MO com LS => 0,00
		Valor do BDI => 6,27					Valor com BDI => 37,52
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88902 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,26	8,26
Insumo	00014525 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	Equipamento	UN	0,0000148	558.159,77	8,26
		MO sem LS => 0,00	LS =>			0,00	MO com LS => 0,00
		Valor do BDI => 1,65					Valor com BDI => 9,91
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88903 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,07	39,07
Insumo	00014525 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	Equipamento	UN	0,0000700	558.159,77	39,07
		MO sem LS => 0,00	LS =>			0,00	MO com LS => 0,00
		Valor do BDI => 7,84					Valor com BDI => 46,91

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG.CIVIL/RES. TÉCNICO
CREA/PE - 034651-D RNP- 1800255713 / RG- Nº 518732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olimpia-PE, CEP: 53.060-685
FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88904 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1.20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	56,66	56,66
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	15,0300000	3,77	56,66
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 11,38 Valor com BDI => 68,04							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	4016096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	1,0000000	0,88	0,88
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Horário
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	179,8840	179,8840
Custo Horário de Equipamentos => 179,8840							
Custo Horário de Execução => 179,8840							
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0163							
Custo do FIC => 0,0128							
Produção de Equipe => 230,1900							
Custo Unitário de Execução => 0,7815							
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0043442	H	18,9400	0,0823
Custo Total das Atividades => 0,0823							
MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MO com LS => 0,07 Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 1,05							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	59.01.15U COMPEA	FORNECIMENTO DE MATERIAL (NÃO COMERCIAL) DE JAZIDA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E INDENIZAÇÃO.		m³	1,0000000	2,30	2,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0043400	18,94	0,08

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG CIVIL RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP - 1800255713 / RC - N° 5919732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, N° 5166, FRAGODOO Olinda-PE CEP: 53.060-685
FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição Auxiliar	88907 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0043400	170,81	0,74
Insumo	010220U COMPEA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA, INCLUSIVE MATERIAL NÃO COMERCIAL	Outros			
		MO sem LS => 0,20 Valor do BDI => 0,46	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	1,48
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	02.11.03U COMPEA	FORNECIMENTO DE MATERIAL (NÃO COMERCIAL) PARA ATERRO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE COM DMT DE 1,0 KM E INDENIZAÇÃO DE JAZIDA.	m³	1,0000000	3,99	3,99
Composição Auxiliar	59.01.15U COMPEA	FORNECIMENTO DE MATERIAL (NÃO COMERCIAL) DE JAZIDA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E INDENIZAÇÃO.	m³	1,2500000	2,30	2,87
Composição Auxiliar	60.01.01U COMPEA	MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM ESTRADA PAVIMENTADA	M3XKM	1,0000000	1,12	1,12
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	5821 SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000000	3,26	3,26
Composição Auxiliar	53840 SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	1,66	1,66
Composição Auxiliar	53841 SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	1,15	1,15
Composição Auxiliar	87026 SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	0,45	0,45
Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	53840 SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	1,66	1,66
Insumo	00003318 SINAPI	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000514	32.469,31	1,66
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,65	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	3,91

PEDRO OLIVEIRA DE CASTRO FILHO JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG CIVIL / RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 059641-D RNP - 180025713 / RG - 5919732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOOO Olinha-PE, CEP 53.060-685
FONE - (81) 3314-7638


NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

		MO sem LS ==> Valor do BDI ==>		LS ==> 0,00		MO com LS ==> Valor com BDI ==>		0,00		MO com LS ==> Valor com BDI ==>		1,99			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Insumo	00003318 SINAPI	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,0000141	32.469,31	0,45
Composição	53841 SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,15	1,15	Insumo	00003318 SINAPI	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,0000357	32.469,31	1,15
Composição	99058 SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	9,11	9,11	Composição Auxiliar	88253 SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1172000	13,72	1,60
Composição Auxiliar	90781 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2345000	29,14	6,83	Insumo	00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,0735000	6,22	0,45
Insumo	00007247 SINAPI	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	Equipamento	H	0,1759000	1,35	0,23								
		MO sem LS ==> Valor do BDI ==>		8,03		LS ==> 1,83		0,00		MO com LS ==> Valor com BDI ==>		8,03		10,94	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Composição	5952 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 <td>CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</td> <td>CHI</td> <td>1,0000000</td> <td>28,51</td> <td>28,51</td>	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	28,51	28,51
Composição Auxiliar	88298 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,58	27,58	Composição	95114 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,76	0,76

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREAPE - 034641-D RNP 1800255713 / RNP Nº 5918732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO OLINDA-PE CEP 53.060-685
FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição Auxiliar	95115 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,17	0,17
			MO sem LS => 24,66	LS =>		0,00	MO com LS => 24,66
			Valor do BDI => 5,72				Valor com BDI => 34,23
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5795 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000000	29,46	29,46
Composição Auxiliar	53863 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,95	0,95
Composição Auxiliar	88298 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	27,58	27,58
Composição Auxiliar	95114 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,76	0,76
Composição Auxiliar	95115 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,17	0,17
			MO sem LS => 24,66	LS =>		0,00	MO com LS => 24,66
			Valor do BDI => 5,91				Valor com BDI => 35,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95114 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,76	0,76
	00041898 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento	UN	0,0000640	11,919,93	0,76
			MO sem LS => 0,00	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI => 0,15				Valor com BDI => 0,91
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	95115 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,17	0,17
	00041898 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento	UN	0,0000148	11,919,93	0,17
			MO sem LS => 0,00	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI => 0,03				Valor com BDI => 0,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	53863 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,95	0,95
	00041898 SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento	UN	0,0000800	11,919,93	0,95
			MO sem LS => 0,00	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00


PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG CIVIL/RESA TÉCNICO
 CREA/PE - 034641-D RNP - 190255713 / RG - Nº 9919732 SDS/PE
 CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ 03.951.168/0001-70
 ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO Orlinda-PE, CEP 53.000-685
 FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		1,14	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	60.01.02U COMPEA	MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM ESTRADA NÃO PAVIMENTADA (LEITO NATURAL)		M3XKM	1,0000000	1,68	1,68
Composição Auxiliar	5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP		0,0125502	134,09	1,68
		MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
		Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>	2,01
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	60.01.01U COMPEA	MOMENTO DE TRANSPORTE, POR VOLUME, EM MATERIAL DE 1, 2ª OU 3ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM ESTRADA PAVIMENTADA		M3XKM	1,0000000	1,12	1,12
Composição Auxiliar	5811 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP		0,0083668	134,09	1,12
		MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
		Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,34
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	1,0000000	186,16	186,16
Composição Auxiliar	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	52,74	52,74
Composição Auxiliar	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	50,74	50,74
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	39,99	39,99
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	31,57	31,57



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR / ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP - 18002557-B RE. Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 13, Nº 5166, FRAGOSO Olinópolis/PE CEP: 53.060-685
FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	125	H	1,00000000	11,12	11,12
				MO sem LS => 37,07 Valor do BDI => 37,39	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>	37,07 223,55
Composição	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	125	H	1,00000000	31,57	31,57
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	125	UN	0,00000400	789.267,67	31,57
				MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 6,34	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 37,91
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	125	H	1,00000000	11,12	11,12
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	125	UN	0,00000141	789.267,67	11,12
				MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 2,23	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 13,35
Composição	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	125	H	1,00000000	50,74	50,74
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	125	UN	0,00000643	789.267,67	50,74
				MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 10,19	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 60,93
Composição	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	125	H	1,00000000	52,74	52,74


PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
 CREA/PE - 0346411-D RNP: 1800255713 / RG: Nº 5918732 SDS/PE
 CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 03.951.168/0001-70
 ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO OLINDA-PE CEP: 53.060-685
 FONE - (81) 3314-7048


NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Insumo	00004221	SINAPI	Oleo DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,9900000	3,77	52,74
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => Valor com BDI =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,84	23,84
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,81	20,81
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => Valor com BDI =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	20,92
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,05	23,05
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,03	20,03
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D / RNP - 1800255713 / RG - Nº 59.8732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 55.060-685
FONE - (81) 3314-7948

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H		1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H		1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H		1,00000000	0,49	0,49
				MO sem LS =>	20,13	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	4,63			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	26,20	26,20	
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,20	0,20	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,37	1,37	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000000	0,36	0,36	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	0,68	0,68	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01	
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,00000000	23,08	23,08	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,49	0,49	
				MO sem LS =>	23,28	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	5,26			Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	35,57	35,57	
Composição Auxiliar	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,39	0,39	
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,00000000	32,26	32,26	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,37	1,37	


PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL - DIRETORI ENG.CIVIL/RESP TÉCNICO
 CREA/PE - 034641-D RNP 1800255713 / RG- Nº 5919732 SDS/PE
 CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 03.951.168/0001-70
 ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO Olinha-PE, CEP: 53.060-685
 FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
				MO sem LS => 32,65	LS =>	0,00	MO com LS => 32,65
				Valor do BDI => 7,14		Valor com BDI =>	42,71
Composição	88298 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,58	27,58
Composição Auxiliar	95361 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00004257 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	24,45	24,45
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
				MO sem LS => 24,66	LS =>	0,00	MO com LS => 24,66
				Valor do BDI => 5,54		Valor com BDI =>	33,12
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	39,99	39,99
Composição Auxiliar	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG. CIVIL RES. TÉCNICO
 CREA/PE - 034641-D RGP: 1800255713 / RG: Nº 581732 SDS/PE
 CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 03.951.168/0001-70
 ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO, Olinda-PE, CEP: 53.000-885
 FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	1,0000000	36,75	36,75
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => Valor com BDI =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	37,07 48,02
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	35,30	35,30
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	32,11	32,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS => Valor com BDI =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	32,38 42,39
	Código Banco	Descrição	Tipo					


PEDRO CELSO DE CASTRO BRITO JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG CIVIL / RESP TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP - 180025576 / RG - Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 13, Nº 5166, FRAGADO Oliveira/PE, CEP: 53.060-685
FONE - (81) 3314-1448

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	24,09	24,09
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,44	0,44
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	20,03	20,03
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,37	1,37
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000000	0,36	0,36
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	0,68	0,68
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,50	0,50
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,70	0,70
				MO sem LS =>	20,47	LS =>	20,47
				Valor do BDI =>	4,83	Valor com BDI =>	28,92
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	7049 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000000	157,39	157,39
Composição Auxiliar	7051 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	26,12	26,12
Composição Auxiliar	7052 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	7,05	7,05
Composição Auxiliar	7053 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	32,68	32,68

PEDRO CASTRO DE CASTRO RITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG CIVIL RESP. TÉCNICO
CREAPE 034641-D RNP 180025713 / RG - N° 5918732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, N° 5166, FRAGOZO Olimpia-PE, CEP 53.000-485
FONE - (81) 3314-3348

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição Auxiliar	7054 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	56,24	56,24
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	35,30	35,30
		MO sem LS => 32,38 Valor do BDI => 31,61	LS =>			0,00 MO com LS => Valor com BDI =>	32,38 189,00
Composição	7051 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,12	26,12
Insumo	00014489 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento	UN	0,0000533	490.072,58	26,12
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 5,24	LS =>			0,00 MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 31,36
Composição	7052 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,05	7,05
Insumo	00014489 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento	UN	0,0000144	490.072,58	7,05
		MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 1,41	LS =>			0,00 MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 8,46
Composição	7053 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,68	32,68

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR ENGENHARIA RES. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP- 1900255713 RG- Nº 5916732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP 53.000-485
FONE - (01) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Insumo	00014489 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, Equipamento PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11.95/13.30 T, IMPACTO DINAMICO 38.5/22.5 T, LARGURA DE TRABALHO 2.15 M	UN	0,0000667	490.072,58	32,68
		MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 39,24
Composição	7054 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11.95/13.30 T, IMPACTO DINAMICO 38.5/22.5 T, LARGURA DE TRABALHO 2.15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	56,24	56,24
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	14,9200000	3,77	56,24
		MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 67,53
Composição	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,0000000	59,19	59,19
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	35,30	35,30
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	18,84	18,84
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	5,05	5,05
		MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 71,08
Composição	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,0000000	118,77	118,77


PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR, ENG CIVIL RESP TÉCNICO
 CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RQ Nº 5818732 SDS/PE
 CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 03.951.168/0001-70
 ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOZO Olimpia-PE, CEP: 53.080-685
 FONE - (81) 3314-7068

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição Auxiliar	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	36,00	36,00
Composição Auxiliar	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	23,58	23,58
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	35,30	35,30
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	18,84	18,84
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	5,05	5,05
		MO sem LS => 32,38		LS =>	0,00	MO com LS =>	32,38
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	142,63
Composição	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	18,84	18,84
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,00000533	353.532,01	18,84
		MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	22,62
Composição	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	5,05	5,05
		MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	22,62

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR ENG CIVIL / RESP TÉCNICO
CREAPE - 034641-D RNP 1800255713 / RG Nº 5916732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olimpia-PA, CEP 53.060-685
FONE - (81) 3314-7648


NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000143	353.532,01	5,05
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 6,06
Composição	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Tipo CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 23,58	Total 23,58
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000867	353.532,01	23,58
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 28,31
Composição	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Tipo CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 36,00	Total 36,00
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	9,5500000	3,77	36,00
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 43,23
Composição	5863 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRACÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Tipo CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und CHP	Quant. 1,0000000	Valor Unit 14,31	Total 14,31
Composição Auxiliar	53818 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRACÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016		H	1,0000000	5,68	5,68

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR EN. CIVIL / RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP - 1800255713 / RG - Nº 9919732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-665
FONE - (81) 3314-7644

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição Auxiliar	5727 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE POTÊNCIA DE TRACÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H	1,00000000	7,11	7,11
Composição Auxiliar	93238 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE POTÊNCIA DE TRACÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016	H	1,00000000	1,52	1,52
		MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 2,87			Valor com BDI =>	17,18
Composição	53818 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE POTÊNCIA DE TRACÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIÇÃO. AF_02/2016	H	1,00000000	5,68	5,68
Insuno	00006069 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M	UN	0,0000533	106.714,80	5,68
		MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 1,14			Valor com BDI =>	6,82
Composição	93238 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE POTÊNCIA DE TRACÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016	H	1,00000000	1,52	1,52
Insuno	00006069 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M	UN	0,0000143	106.714,80	1,52
		MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 0,30			Valor com BDI =>	1,82
Composição	5727 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE POTÊNCIA DE TRACÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H	1,00000000	7,11	7,11


PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR ENG CIVIL RESP. TÉCNICO
 CREA/PE - 034641-D RNP: 190025571 / REG. Nº 9918732 SDS/PE
 CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 03.951.168/0001-70
 ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO OLINDA-PE, CEP: 53.060-685
 FONE - (81) 3314-7548

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Insumo	00006069 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M	UN	0,0000667	106.714,80	7,11
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00						
Valor do BDI => 1,42 Valor com BDI => 8,53						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,94
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	15,08
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,37
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,36
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,36
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,75
MO sem LS => 15,41 LS => 0,00 MO com LS => 15,41						
Valor do BDI => 3,80 Valor com BDI => 22,74						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
	90781 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,14
Composição Auxiliar	95406 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24
Insumo	00007592 SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,76
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,68
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01



PEDRO CELSO DE CASTRO RIVA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENGENHARIA/RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP - 180025013 / REC - Nº 9919732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO OLINDA/PE, CEP 53.080-685
FONE - (81) 3314-7048

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

Insuno	00043469 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,05	0,05
Insuno	00043493 SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,40	0,40
MO sem LS => 28,00 LS => 0,00 MO com LS => 28,00							
Valor do BDI => 5,85 Valor com BDI => 34,99							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	5843 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP		1,00000000	120,05	120,05
Composição	7063 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H		1,00000000	11,38	11,38
Composição	7064 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014	H		1,00000000	3,07	3,07
Composição	7065 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H		1,00000000	12,45	12,45
Composição	7066 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H		1,00000000	60,92	60,92
Composição	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,00000000	32,23	32,23
MO sem LS => 29,31 LS => 0,00 MO com LS => 29,31							
Valor do BDI => 24,11 Valor com BDI => 144,16							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	7063 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H		1,00000000	11,38	11,38
Insuno	00036511 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	Equipamento	UN	0,0000533	213,627,38	11,38
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							
Valor do BDI => 2,28 Valor com BDI => 13,66							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	7064 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014	H		1,00000000	3,07	3,07
Insuno	00036511 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	Equipamento	UN	0,0000144	213,627,38	3,07
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00							
Valor do BDI => 0,61 Valor com BDI => 3,68							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar							


PEDRO CELSO DE CASTRO BRITO JUNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR ENO CIVIL/RESP. TÉCNICO
 CREA/PE - 034641-D RNP- 1300255713 / RG- Nº 9919732 SDS/PE
 CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ 03.951.168/0001-70
 ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO Olinol PE, CEP 53.060-685
 FONE - (01) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.951.168/0001-70

Composição	7065 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	12,45	12,45
Insumo	00036511 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	Equipamento	UN	0,0000583	213.627,38	12,45
MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00							
Valor do BDI => 2,50 Valor com BDI => 14,95							
Composição	7066 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	60,92	60,92
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	16,16000000	3,77	60,92
MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00							
Valor do BDI => 12,23 Valor com BDI => 73,15							
Composição	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	32,23	32,23
Composição Auxiliar	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,35	0,35
Insumo	00004237 SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	1,00000000	28,96	28,96
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	1,37	1,37
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000000	0,36	0,36
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,00000000	0,68	0,68
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,49	0,49
MO sem LS => 29,31 MO com LS => 0,00							
Valor do BDI => 6,47 Valor com BDI => 38,70							
Composição	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		Und	1,00000000	0,66	0,66



PEDRO CELSO DE CASTRO RITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG CIVIL/ RESP TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP 190255713 / REG. Nº 5919732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGÓPOLIS Olinda-PE, CEP 53.060-685
FONE - (81) 3314-7648

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.168/0001-70

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	161,2432	56,0541	161,2432
Custo Horário de Equipamentos => 161,2432								
Custo Horário de Execução => 161,2432								
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163								
Custo do FIC => 0,0106								
Produção de Equipe => 249,0000								
Custo Unitário de Execução => 0,6476								
MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00								
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,79								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,53	0,53	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	161,2432	56,0541	161,2432
Custo Horário de Equipamentos => 161,2432								
Custo Horário de Execução => 161,2432								
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0163								
Custo do FIC => 0,0085								
Produção de Equipe => 311,2500								
Custo Unitário de Execução => 0,5181								
MO sem LS => 0,00 MO com LS => 0,00								
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,63								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,43	0,43	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário

PEDRO CELSO DE CASTRO ALTA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR/ENG. CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP - 1002257-3 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.168/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGOSO OLINDA-PE, CEP: 53.060-685
FONE - (81) 3334-7648

ERIAL DE CONSTRUCAO E
CNPJ: 03.951.168/0001-70

[illegible]

PEDRO JOSÉ DE CASTRO RITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR / ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034041-D NRP - 18007255713 / RG. Nº 59.8732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.751.189/000-170
RUA PED. 15, Nº 5165, PAVÃO DO OLIMPA-PE, CEP: 53.000-695
FONE - (81) 3314-7648

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência:

SINAPI -

09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não Desonerado:

20,09%

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	25.924,1	73,57	1.907.236,03	63,58%	63,58%
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	9.095,86	49,76	452.609,99	14,99%	78,57%
08.01.10U	COMPESA	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PROCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT	m²	25.019,49	15,15	379.045,27	13,55%	92,12%
102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 03/2021	m³	611,44	152,73	93.385,23	2,92%	95,04%

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG. CIVIL / RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034041-D RNP - 1800255713 / RG - Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE

ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.951.168/0001-70

RODO PE 15, Nº 5198, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-485

FONE - (81) 3314-7048

Curva ABC de Serviços

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAIRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência:

SINAPI -

09/2023 - Pernambuco

SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe

COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não Desonerado:
20,09%

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%
Mensalista: 70,11%

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	9.059,86	7,69	69.670,32	1,92%	96,96%
COMP-2	SICRO3	Regularização do subleito	UND	1,0	26.165,73	26.165,73	0,71%	97,67%
4011209	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	m²	25.019,49	0,76	19.014,81	0,64%	98,31%
11723	ORSE	Material para sub-base, cbr>20, adquirindo solto na jazida,	m³	1.278,23	11,12	14.213,91	0,54%	98,85%
102360	SINAPI	inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	611,44	22,72	13.891,91	0,45%	99,30%
4011228	SICRO3	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	m³	1.278,23	8,57	10.954,43	0,41%	99,70%
5502172	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	720,0	5,29	3.808,80	0,14%	99,85%
99064	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	4.265,74	0,54	2.303,49	0,06%	99,91%
C.U.P - 1..	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m²	6,0	295,14	1.770,84	0,06%	99,97%

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR/ ENG CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP 180255713 / RE. Nº 5618732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-06
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.351.108/0001-70
R.OD PE 15, Nº 5195, FRAGADO Olinda-PE, CEP: 53.060-485
FONE - (81) 3314-7648

Curva ABC de Serviços

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JÁIRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência:

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco
SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe
COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não Desonerado:
20,09%

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%
Mensalista: 70,11%

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	20,7	44,84	928,18	0,03%	100,00%
Total Geral =						R\$ 2.994.998,99		



PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL - DIRETOR ENG CIVIL RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034041-D RNP - 1800255113 / RG - Nº 5918732 SDS/PE
CPF 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.951.189/0001-70
RODO PE 15, Nº 5195, FRAGODO Ollinda-PE, CEP 53.090-485
FONE - (81) 3314-7048

Quadro de Composição do BDI

Obra:	
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)	
Tabelas de Referência: SINAPI - 09/2023 - Pernambuco SBC - 10/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe COMPESA - 01/2023 - Pernambuco	B.D.I. Não Desonerado: 20,09%

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%
Mensalista: 70,11%

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

50,00%
5,00%

BDI 1	
TIPO DE OBRA	Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0%)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,09%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)}$$

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO
CREA/PE - 034641-D RNP: 18002557-3 / RG- Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09
NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.951.164/0001-70
ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685
FONE - (81) 3314-7648

ENCARGOS SOCIAIS DE REFERÊNCIA

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referência: SINAPI - 09/2023 - Pernambuco SBC - 10/2023 - Pernambuco
SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco ORSE - 08/2023 - Sergipe
COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

B.D.I. Não Desonerado:
20,09%

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 114,55%
Mensalista: 70,11%

PERNAMBUCO

/IGÊNCIA A PARTIR DE 12/202

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso semanal Remunerado	18,06%	Não Incide
B2	Feriados	4,33%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,23%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,46%	7,90%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL	47,94%	17,61%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,49%	2,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,95%	2,23%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
C	TOTAL	11,75%	8,90%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,64%	6,48%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,32%
C	TOTAL	18,06%	6,80%
TOTAL (A+B+C+D)		114,55%	70,11%

PEDRO CELSO DE CASTRO PITA JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL- DIRETOR/ ENG.CIVIL/ RESP. TÉCNICO

CREA/PE - 034641-D RNP: 1800255713 / RG: Nº 5918732 SDS/PE
CPF: 030.120.764-09

NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 03.951.168/0001-70

ROD PE 15, Nº 5166, FRAGODO Olinda-PE, CEP: 53.060-685

FONE - (81) 3314-7648