

MUNICÍPIO DE TORITAMA
TORITAMA-PE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024
Processo Administrativo Nº 005/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSÉ INÁCIO DA SILVA FILHO
Data de Publicação: 17/01/2024 08:18:38

TOTAL DO PROCESSO:				2.994.998,99
NOVO MUNDO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		03.951.168/0001-70		2.994.998,99
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 134	Lance: 2.994.998,99	Total: 2.994.998,99
Item: 1	Unidade: und	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA	
Descrição: administração local da obra				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 26.179,23	Valor Unit.: 19.340,1641		Total Item: 19.340,1641
Item: 2	Unidade: m²	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA	
Descrição: placa de obra em chapa de aço galvanizado				
Quantidade: 6	Val. Ref.: 450,98	Valor Unit.: 308,83		Total Item: 1.852,98
Item: 3	Unidade: m²	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA	
Descrição: Regularização do subleito				
Quantidade: 25.019,49	Val. Ref.: 1,27	Valor Unit.: 0,85		Total Item: 21.266,5665
Item: 4	Unidade: m²	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA	
Descrição: EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (CBR DE 20%) DMT 12 KM.				
Quantidade: 25.019,49	Val. Ref.: 23,74	Valor Unit.: 16,22		Total Item: 405.816,1278
Item: 5	Unidade: m³	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA	
Descrição: DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL ? EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021				
Quantidade: 611,44	Val. Ref.: 205,19	Valor Unit.: 142,99		Total Item: 87.429,8056
Item: 6	Unidade: m³	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA	
Descrição: RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021				
Quantidade: 611,44	Val. Ref.: 31,61	Valor Unit.: 21,92		Total Item: 13.402,7648
Item: 7	Unidade: M	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA	
Descrição: LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018				
Quantidade: 4.265,74	Val. Ref.: 0,58	Valor Unit.: 0,42		Total Item: 1.791,6108
Item: 8	Unidade: M	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA	
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				

MUNICÍPIO DE TORITAMA
TORITAMA-PE

Quantidade: 9.095,86	Val. Ref.: 71,5099	Valor Unit.: 49,36	Total Item: 448.971,6496
Item: 9	Unidade: m	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km			
Quantidade: 9.059,86	Val. Ref.: 8,89	Valor Unit.: 6,34	Total Item: 57.439,5124
Item: 10	Unidade: m²	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020			
Quantidade: 25.924,1	Val. Ref.: 106,49	Valor Unit.: 73,45	Total Item: 1.904.125,145
Item: 11	Unidade: m³	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte			
Quantidade: 1.278,23	Val. Ref.: 18,58	Valor Unit.: 12,58	Total Item: 16.080,1334
Item: 12	Unidade: m³	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida			
Quantidade: 1.278,23	Val. Ref.: 14,18	Valor Unit.: 9,60	Total Item: 12.271,008
Item: 13	Unidade: m³	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³			
Quantidade: 720	Val. Ref.: 8,79	Valor Unit.: 5,96	Total Item: 4.291,20
Item: 14	Unidade: m	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016			
Quantidade: 20,7	Val. Ref.: 64,39	Valor Unit.: 44,46	Total Item: 920,322

PREGOEIRO: JOSÉ INÁCIO DA SILVA FILHO

EQUIPE DE APOIO JOSÉ AELSON TAVARES NETO

AUXILIAR O PREGOEIRO ANA JOAQUINA JORDÃO TAVARES CAVALCANTE