

**PROJETO EXECUTIVO PARA
CONSTRUÇÃO DE LAJE
ALVEOLAR(ESTRUTURAL) NO
TRECHO DO CANAL DO ANTÃO
AO LADO DA CRECHE
MUNICIPAL GABRYEL E
NATHAN – LOTEAMENTO
VALENTIM**

LOCAL: LOTEAMENTO VALETIM – ZONA URBANA DO MUNICIPIO

FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA

SUMÁRIO

CAPÍTULO	PÁGINA
MEMORIAL JUSTIFICATIVO DESCRITIVO	
1. Introdução	1
2. Localização	1
3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	2
3.1 Definições	3
3.2 Serviços Preliminares	3
3.2.1 - Placa de obra em chapa de aço galvanizado	3
3.2.2 - Administração local	3
3.3. LAJE ALVEOLAR	3
3.3.1 – Definição	3
3.3.2 - Vantagens da laje	4
3.3.2.1 - Facilidade de transporte	4
3.3.2.2 - Simplicidade e rapidez de montagem	4
3.3.2.3 - Redução de Serviços na obra	5
3.3.2.4 - Eliminação de cimbramento	5
3.3.2.5 - Possibilidade de Atingir Maiores Vãos	6
3.3.2.6 - Qualidade e Confiabilidade	6
3.3.2.7 – Economia	6
3.4. PLACAS DE CONCRETO ARMADO	7
3.4.1 – Concreto FCK = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	7
3.5. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE PISOS DE BLOCOS INTERTRAVADOS	14
3.6. ESCAVAÇÕES	15
3.7. REATERRO / ATERRO	17
3.8. GRADIL	18

ANEXOS

- 1 - MEMÓRIA DE CÁLCULO (QUANTITATIVOS)**
- 2 - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI (REFERÊNCIA)**
- 3 – COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS**
- 4 - PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA (REFERÊNCIA)**
- 5 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
- 6 – CURVA ABC DE SERVIÇOS**
- 7 - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (REFERÊNCIA)**
- 8 - PEÇAS GRÁFICAS (PLANTAS / PROJETOS e ART)**